



Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos técnicos

ASUNTO: TRÁMITE DE AUDIENCIA DA MODIFICACIÓN DAS NORMAS TÉCNICAS DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO DE GALICIA

As Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia, aprobadas por Orde do 10 de outubro de 2019 da conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, teñen por obxecto unificar os criterios técnicos para a elaboración dos documentos de planeamento urbanístico, a terminoloxía e os conceptos urbanísticos xerais, así como calquera outra cuestión que precise aclaración ou orientación técnica en materia de planeamento urbanístico.

Mediante resolución do 6 de maio de 2021 da Dirección xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo acordouse o inicio da tramitación da modificación das Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia ao abeiro do artigo 48 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e 89 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento que a desenvolve e, de conformidade co artigo 13 do Decreto 42/2019, do 28 de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

En cumprimento do disposto nos artigos sinalados, dáse traslado para o trámite de audiencia da modificación das Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia, para que durante o prazo de un mes poidan examinar o documento e, no seu caso, presentar ante a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ou a través do correo electrónico sxurb@xunta.gal, as alegacións, observacións e xustificacións que se consideren pertinentes.

O documento da modificación das Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia que se achega, tamén pode consultarse a través do seguinte enlace:

<http://descargas.xunta.es/0834f1ac-c6ea-428b-bace-74a3565e02061620129205713>

Santiago de Compostela, data da sinatura dixital
M^a Encarnación Rivas Díaz
Directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo



Borrador da ORDE do XX de MM de 2021, pola que se modifica a Orde do 10 de outubro de 2019 de aprobación das Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia.

I

A Comunidade Autónoma de Galicia, en virtude do disposto no artigo 27.3 do seu Estatuto de autonomía, aprobado mediante a Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, ten a competencia exclusiva en materia de ordenación do territorio e do litoral, urbanismo e vivenda.

En exercicio desa atribución competencial, regúlanse as Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia no artigo 48 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e mais nos artigos 88 e 89 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o seu regulamento, e habilitase á persoa titular da consellería competente en materia de urbanismo para a súa aprobación.

Dando cumprimento a este mandato normativo, procedeuse á aprobación da Orde do 10 de outubro de 2019 de aprobación das Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia, que entraron en vigor o 25 de maio de 2020.

II

As Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia naceron da necesidade dunha simplificación e normalización técnica dos instrumentos de planeamento urbanístico, co obxecto de facilitar e axilizar a súa elaboración, tramitación e coñecemento.

Teñen por obxecto unificar os criterios técnicos para a formulación dos instrumentos de planeamento, facilitar a integración da información xeográfica urbanística nas infraestruturas dixitais de datos espaciais e posibilitar así un acceso sinxelo aos documentos de planeamento a todos os axentes que participan na planificación do territorio e ao público en xeral.

Esta normativa supuxo un cambio na linguaxe formal e técnica empregada para a elaboración do planeamento que se concibiu coma unha oportunidade de mellora no proceso de redacción e aprobación dos instrumentos de planeamento, sempre na procura dunha maior transparencia e lexibilidade.

Neste troco tivo especial relevancia a determinación de elaborar a documentación gráfica do planeamento en formato compatible cos Sistemas de Información Xeográfica (SIX) que garantan a interoperabilidade da información xeográfica urbanística, así como a súa difusión.

Isto derivou necesariamente na definición dunha serie de parámetros técnicos preceptivos que emprendan o camiño cara unha homoxeneización no aspecto formal dos instrumentos de planeamento.

Con todo, a experiencia acumulada na aplicación das Normas técnicas de planeamento de Galicia puxo de manifesto algunhas dificultades interpretativas na súa aplicación e detectáronse unha serie de insuficiencias na regulación ou determinacións susceptibles de ser revisadas e melloradas.

Asemade, tendo en conta que os Sistemas de Información Xeográfica (SIX) se apoian nunha infraestrutura tecnolóxica en constante evolución, compre actualizar determinados parámetros técnicos para adaptalas a estes cambios.

En definitiva, resulta preciso abordar a seguinte reforma das Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia co obxectivo de garantir unha mellor comprensión e aplicación da norma. A este fin responden as principais liñas en que se fundamenta a presente modificación e que se expoñen a continuación.

III

Modifícase a disposición transitoria primeira das Normas técnicas de planeamento de Galicia sobre adaptación do planeamento para simplificar a súa redacción e engadir as modificacións dos instrumentos de planeamento na exención do cumprimento do título II da base cartográfica, facilitando así a súa formulación. Nestes casos, así como no planeamento de desenvolvemento, nas delimitacións de núcleo rural e nos estudos de detalle, poderase empregar a cartografía de orixe e sobre dita base, grafar a ordenación proposta para o ámbito afectado adaptada no que proceda ás normas técnicas.

Na disposición transitoria segunda amplíase a obrigatoriedade de achegar os datos xeográficos do documento de planeamento en soporte vectorial xeorreferenciado para a súa inscrición no Rexistro de planeamento urbanístico de Galicia en todo caso. Isto facilitará a integración da información xeográfica urbanística de todo o planeamento de Galicia nas infraestruturas de datos espaciais e garantirá a súa veracidade.

IV

No título I das Normas técnicas de planeamento de Galicia sobre criterios de elaboración, presentación e entrega dos documentos de planeamento, modifícanse os seguintes criterios xerais regulados no seu capítulo I.

No artigo 4, o índice xeral do instrumento de planeamento pasa a ser un documento independente e deixa de estar integrado na memoria xeral como ata o de agora, co obxectivo de que o acceso a este documento sexa o mais intuitivo posible. Asemade, mellórase a redacción para que cada un dos documentos e arquivos dos que se compoñe o instrumento dispoña dun índice propio que garanta a facilidade do seu manexo.

No artigo 5, lémbrese a aplicación do principio de interoperabilidade na elaboración da documentación escrita que garanta o acceso a esta documentación en soporte editable e aclárase que o formato da documentación escrita é libre, non estando restrinxida ao tamaño A4.

No artigo 6, regúlase a posibilidade de empregar un sistema de marcos libre, non oficial, na división en follas da cartografía elaborada en escalas diferentes a 1:10 000 e 1:5 000. Isto mellorará a lectura dos documentos gráficos da análise do modelo de asentamento poboacional dos núcleos rurais ou das series gráficas dos solos urbanos consolidados, entre outros, ao permitir unha visión centrada da súa ordenación urbanística. Asemade, incorpóranse especificacións de formato, tamaño e posición para os modelos de planos en tamaño A2, ata o de agora non contemplados nas normas técnicas, que se definen no seu anexo 5 modificado.

Mellórase a redacción do artigo 10 sobre a división dos documentos do plan en varios arquivos PDF, unicamente no caso das follas das series de planos da documentación gráfica e cando os arquivos electrónicos excedan de 30 Mb de tamaño, establecendo pautas para a identificación de cada arquivo PDF desagregado.

Amplíase a regulación establecida no artigo 11 para levar a cabo a codificación básica dos instrumentos de planeamento coa intención de evitar problemas na súa interpretación. Clarifícase o dominio do código INE e mais da data do documento, e mellórase a codificación do tipo de instrumento no caso do planeamento de desenvolvemento, doutras figuras de planeamento ou de modificacións de plans xerais para a delimitación de núcleos rurais co propósito de mellorar a lexibilidade do código e evitar interpretacións equívocas. Asemade, afóndase no xeito de codificar as adendas dun documento, así como no caso particular das achegas de varios documentos completos correspondentes á mesma fase de tramitación en momento sucesivos para evitar duplicidades.

De igual xeito, respecto dos preceptos regulados no seu capítulo II sobre o contido e a estrutura do documento dixital, modifícase o artigo 12 para engadir nesta parte da normativa a obrigatoriedade de que os instrumentos de planeamento xeral contén cunha ficha na que se recolla a vixencia do planeamento do concello trala súa aprobación e mais o planeamento que perde a súa vixencia trala súa entrada en vigor.

Se ben esta ficha xa se esixía ata o de agora no artigo 26 das Normas técnicas de planeamento de Galicia, óptase por eliminar este artigo e regular a súa obrigatoriedade fora do seu título III, o que supón unha redución nas esixencias ao planeamento en tramitación que xa acadou a súa aprobación inicial. Asemade, deixa de ser obrigatoria para todos os instrumentos de planeamento e pasa a selo unicamente dos instrumentos de planeamento xeral que no seu proceso de formulación xa deben de elaborar unha análise completa do planeamento do concello, reducindo deste xeito a carga de traballo no caso do planeamento de desenvolvemento ou doutras figuras de planeamento que actúan en ámbitos concretos de ordenación.

Por último, no artigo 13, respecto das series de planos da documentación gráfica, clarifícase a posibilidade de dividir a información en varios planos temáticos cando así o requira a lexibilidade do plano en función do seu contido e co obxectivo de mellorar a súa interpretación.

V

No título II, que regula a base cartográfica que debe de dar soporte á documentación gráfica dos instrumentos de planeamento urbanístico, modifícase o artigo 18 para adaptalo ao réxime competencial da Comunidade Autónoma de Galicia respecto da elaboración de cartografía a escala 1:5 000, ou de menor detalle, e da súa posta a disposición pública a medida que está dispoñible no portal de mapas de Información Xeográfica de Galicia.

Asemade, restrínxese a comprobación da cartografía posta a disposición do Instituto de Estudos do Territorio á elaborada a escala 1:5 000, e dáse cobertura normativa á integración no Sistema de Información Territorial de Galicia de, cando menos, a cartografía elaborada a escala 1:5 000 para os documentos de planeamento xeral en virtude do principio de interoperabilidade e difusión dos datos xeográficos.

VI

Durante a aplicación práctica das Normas técnicas de planeamento, puxéronse de manifesto dificultades tecnolóxicas dos actores participantes no proceso de formulación do planeamento para dar cumprimento a determinados preceptos sobre a sinatura e o dilixenciado electrónico, regulados no artigo 22 do título III sobre disposicións comúns. Compre por tanto modificar este artigo co propósito de adaptar a súa redacción orixinal ás posibilidades tecnolóxicas do escenario actual e clarificar algúns aspectos da súa aplicación.

No tocante á sinatura electrónica do equipo redactor aclárase que esta non ten que ser visible nos documentos en PDF, se ben debe de ser verificable. Elimínouse a obrigatoriedade de que o espazo reservado para a marca visible da sinatura e dilixenciado electrónico municipal sexa na banda esquerda do documento, se ben mantense no anexo 5 modificado a preferencia desa opción si resulta posible, o que permite deixar o lateral dereito libre para a administración autonómica na procura dunha maior lexibilidade e homoxeneización dos documentos de planeamento inscritos no Rexistro de planeamento urbanístico de Galicia.

VII

Actualízanse os anexos das Normas técnicas de planeamento para adecuarse ás modificacións operadas no texto normativo, para adaptarse aos constantes cambios e evolucións no sector

tecnolóxico dos Sistemas de Información Xeográfica (SIX) e para mellorar determinados aspectos e solucionar pequenas eivas detectadas na súa redacción orixinal.

Corríxense tres eivas detectadas nas definicións do anexo 1 de abreviaturas respecto dos documentos correspondentes á fase de aprobación inicial e provisional e respecto da tipoloxía de solo de núcleo rural tradicional que estaba incorrectamente nomeada. Asemade, actualízanse as abreviaturas relativas á tramitación e á nomenclatura dos instrumentos de ordenación do territorio, de conformidade cos previstos na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia.

No anexo 2 de simboloxía adóptanse os seguintes cambios:

- Corríxese a eiva detectada no nome da primeira columna dos parámetros de etiquetado que refire ao anexo 4, cando debería de referir ao anexo 3.
- Regúlase como letra alternativa para o etiquetado da información xeográfica a tipo Arial para aqueles casos nos que non se poida empregar a Century Gothic establecida por defecto.
- Aclárase o emprego da simboloxía definida como límite do solo urbano e límite do solo de núcleo rural, tanto no caso das xeometrías que representen a clasificación do solo (SU e SNR), como nas que representan as súas categorías (SUC, SUNC, SNRT e SNRC).
- Auméntase o grosor do perímetro dos solos urbanos non consolidados (SUNC) e dos solos urbanizables (SUB).
- Actualízase a simboloxía e o etiquetado das dotacións urbanísticas para mellorar a súa lexibilidade nos seguintes termos: modifícase a simboloxía e o etiquetado das dotacións que se representan con xeometrías de tipo poligonal (recintos) e os parámetros de etiquetado das dotacións que se representan con xeometrías de tipo lineal (redes) que pasan a etiquetarse nunha liña única, no canto de dúas liñas.
- Aclárase que a simboloxía definida para as redes de servizo (IS) será a mesma para as dotacións do sistema xeral e do sistema local, así como para as dotacións de titularidade privada, distinguíndose entre elas a través do etiquetado.
- Defínese a simboloxía e o etiquetado para as ordenanzas de equipamentos, infraestruturas de servizos, infraestruturas de comunicación e espazos libres e zonas verdes, que resultan de aplicación a todos os instrumentos de planeamento, e actualízanse as ordenanzas do Plan básico autonómico (PBA) correspondentes de conformidade coas anteriores, co obxectivo de facilitar a superposición da simboloxía de sistemas xerais, locais e dotacións privadas nos planos de cualificación nos que se representen as ordenanzas.
- Asemade, respecto dos parámetros de etiquetado de ordenanzas definidos permítese de xeito excepcional eliminar as etiquetas de determinados recintos xeográficos cando o seu volume impide acadar un grao adecuado de lectura dos documentos configurando as súas condicións de posición e densidade, sempre que se garanta a comprensión da ordenanza aplicable en cada parte do territorio a través da simboloxía.
- Nos parámetros de etiquetado definidos para as ordenanzas do Plan básico autonómico (PBA), actualízanse as capas de información xeográfica de conformidade coas modificacións realizadas no anexo 3 que se explicarán a continuación.
- Defínese a simboloxía para as construcións tradicionais e non tradicionais que se atopen en ruínas identificadas na análise do modelo de asentamento poboacional e actualízase a simboloxía definida para as construcións non tradicionais co obxectivo de mellorar a lexibilidade dos planos.
- Auméntase o grosor das liñas de afección das estradas (zona de afección e liña límite de edificación).

No anexo 3, que contén o modelo de datos preceptivo para a información xeográfica vectorial, adóptanse os seguintes cambios:

En xeral, aclárase que os campos definidos neste modelo, así como o seu dominio, considéranse preceptivos, mais permítese a incorporación de novos campos na estrutura da táboa de atributos dos arquivos vectoriais, de ser preciso para un correcto tratamento da información xeográfica.

Respecto dos instrumentos de planeamento xeral:

- Na capa `INE_TIP_AAAAMM_F_1DEL` engádense no dominio do campo “tipo” os valores `NNSSPP` (Normas subsidiarias de planeamento) e `PXOU` (Plan Xeral de Ordenación Urbana) para dar cobertura ás posibles modificacións puntuais destes instrumentos. En consonancia con este cambio amplíase a lonxitude de caracteres do campo.

- Na capa `INE_TIP_AAAAMM_F_3CLAS` inclúense un novo campo “subcod” para incorporar o código identificativo de cada ámbito diferenciado no caso dos núcleos rurais de tipo polinuclear.

- Na capa `INE_TIP_AAAAMM_F_4ORDSUC` inclúese o dominio das ordenanzas de dotacións para calquera instrumento de planeamento, salvo que este aplique as ordenanzas do PBA para as que xa se definía o dominio anteriormente. O dominio proposto é o seguinte: `O-IC`: ordenanza do sistema de infraestruturas de comunicación; `O-IS`: ordenanza do sistema de infraestruturas de redes de servizos; `O-EL`: ordenanza do sistema de espazos libres e zonas verdes; `O-EQ`: ordenanza do sistema de equipamentos.

Asemade, clarifícase que salvo o dominio establecido para as ordenanzas de dotacións e para as ordenanzas do PBA, no resto dos casos o dominio, é dicir, o código da ordenanza, será libre.

- Na capa `INE_TIP_AAAAMM_F_8AMAP` aplícanse os seguintes cambios:

- Inclúense un novo campo “subcod” para incorporar o código identificativo de cada ámbito diferenciado no caso dos núcleos rurais de tipo polinuclear.
- Corríxese unha errata na descrición do campo “nome”.
- Auméntase a lonxitude de caracteres a 255 no texto do campo “INE” e aclárase que Cando un núcleo conteña máis dunha entidade de poboación na súa delimitación, listaranse os códigos INE das distintas entidades de poboación separados por /.
- Elimínase o campo “ordenanza”

- Na capa `INE_TIP_AAAAMM_F_9TRAD` modifícase o dominio do campo “tipo_cons” para incorporar as construcións que se atopen en ruína, e en consonancia con este cambio auméntase a lonxitude de caracteres do campo.

- Na capa `INE_TIP_AAAAMM_F_10METGRA` inclúense un novo campo “subcod” para incorporar o código identificativo de cada ámbito diferenciado no caso dos núcleos rurais de tipo polinuclear e un novo campo “condicion” para indicar se a parcela identificada no documento como edificable se atopa xa edificada na actualidade ou se trata dunha parcela baleira, o que mellorará o proceso de análise da información contida nesta capa.

- Créase unha nova capa `INE_TIP_AAAAMM_F_11ORDSNR` que para engadir a información xeográfica da cualificación do solo de núcleo rural proposto polo plan xeral, é dicir, as ordenanzas.

Respecto dos instrumentos de desenvolvemento:

- Na capa `INE_TIP_AAAAMM_F_2CUAL`:

Inclúese un novo campo “ordenanza”. Nel o dominio das ordenanzas de dotacións é o seguinte: O-IC: ordenanza do sistema de infraestruturas de comunicación; O-IS: ordenanza do sistema de infraestruturas de redes de servizos; O-EL: ordenanza do sistema de espazos libres e zonas verdes; O-EQ: ordenanza do sistema de equipamentos.

No resto dos casos o dominio, é dicir, o código da ordenanza, será libre.

Inclúese un novo campo “cod_recinto” para incorporar o código ou identificación dos recintos ou parcelas resultantes, se procede.

-Engádese unha segunda nota ao pé para aclarar que cando o instrumento de desenvolvemento sexa un plan especial de reforma interior (PERI) en solo de núcleo rural, deberá achegar, ademais dos arquivos vectoriais indicados no punto 2 do anexo 3, os arquivos vectoriais regulados nos puntos 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11 para os instrumentos de planeamento xeral, empregando no campo “TIP” da codificación básica o dominio “PERI”.

Respecto das delimitacións de núcleo rural (DNR), regúlase o modelo de datos preceptivo para esta figura, que ata o de agora non estaba contemplada nas NNTTPP, por referencia as capas vectoriais do modelo de datos dos instrumentos de planeamento xeral que lle son de aplicación.

No anexo 4, que regula a estrutura de carpetas e arquivos do documento de planeamento, tanto no seu formato editable como no non editable (PDF), adóptanse os seguintes cambios:

- Regúlase unha nova localización para o índice xeral do documento, en consonancia coa modificación feita no artigo 4 do texto articulado ao respecto, para facelo mais visible e accesible.

- Actualízanse as indicacións para a entrega da documentación en soporte editable co obxectivo de adaptalas á constante evolución dos software de SIX que permiten adoptar novas e máis eficientes metodoloxías de traballo.

- Incorpórase á estrutura dos Plans básicos municipais dous novos planos de información xeral, dotacións e delimitacións de núcleo rural precedentes que se incorporan ao documento de planeamento, de conformidade coa nova redacción do artigo 154 do RLSG dada pola Lei 4/2021, de 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas.

- Incorpórase á estrutura das Delimitacións de núcleo rural unha carpeta específica para a información do catálogo.

No anexo 5, que regula o modelo de cartela e formatos aplicables aos documentos de planeamento, adóptanse os seguintes cambios:

- Créase un modelo de cartela e formato de plano para o tamaño A2 vertical e A2 horizontal.

- Actualízanse as indicacións relativas a sinatura e dilixenciado electrónico dos documentos en soporte non editable (PDF), en consonancia coa modificación do artigo 22 do texto articulado.

- Aclárase que o recadro de liña de puntos que enmarca nos modelos do anexo 5 o espazo reservado para as sinaturas e dilixenciados dixitais, así como para a publicidade das subvencións concedidas, gráfase a efectos ilustrativos mais non debe incorporarse na documentación dos instrumentos de planeamento para non interferir na lexibilidade do seu contido.

- Introdúcese a opción de que no espazo reservado na cartela para o escudo do concello se poida empregar no seu lugar o logo corporativo se este resulta mais representativo e é o empregado de xeito habitual pola administración.

No anexo 6, que regula un formulario tipo para a publicación da información ambiental, aclárase que o bloque correspondente ao “EXTRACTO AMBIENTAL” procede unicamente no caso dos documentos que se teñen sometido á tramitación ambiental estratéxica ordinaria.

No anexo 7, actualízase o modelo para a ficha de vixencia dos instrumentos de planeamento xeral en consonancia coa modificación do artigo 12 e a derogación do artigo 26.

No anexo 8, de conformidade coa nova redacción do artigo 18 que regula a base cartográfica dos instrumentos de planeamento, elimínase o catálogo mínimo de fenómenos cartográficos para a elaboración de cartografía a escalas 1:2000, 1:1000 e 1:500 (BTUG), que pasa a ser libre.

No anexo 9 inclúese o campo para unha segunda pegada dixital tanto no documento en soporte non editable PDF, coma no soporte editable, pois tense detectado que en ocasións e debido ao tamaño dos documentos, o soporte completo non ten cabida nun único arquivo comprimido.

VIII

Esta norma estrutúrase nun único artigo, nunha disposición adicional, nunha disposición derogatoria e nunha disposición derradeira.

Na súa virtude, e no uso das atribucións....

DISPOÑO:

Artigo único. Modificación da Orde do 10 de outubro de 2019 de aprobación das Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia

A Orde do 10 de outubro de 2019 de aprobación das Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia queda modificada como segue:

Un. Modifícase a disposición transitoria primeira, que queda redactada como segue:

«1. Os instrumentos de planeamento urbanístico que non alcanzasen a aprobación inicial na data de entrada en vigor destas normas técnicas de planeamento (25.05.2020), deberán adaptarse a elas na súa totalidade. Aos que a tiveran alcanzado, unicamente seralles de aplicación o disposto no título III destas.

2. Ás modificacións puntuais, aos planeamentos de desenvolvemento, ás delimitacións de núcleo rural e aos estudos de detalle, o título II das normas técnicas seralles de aplicación unicamente cando o plan ao que se refiran xa estea adaptado a elas.

Nestes casos poderase empregar a cartografía ou planimetría do planeamento de orixe e, sobre esa base, delimitarase o ámbito afectado e grafarase a ordenación proposta, adaptada no que proceda ás Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia. »

Dous. Modifícase a disposición transitoria segunda, que queda redactada como segue:

«En todo caso, os instrumentos de planeamento que se presenten para o seu informe, orde de aprobación ou inscrición no Rexistro, deberán achegar os datos xeográficos do documento en soporte vectorial xeoreferenciado.»

Tres. Modifícanse os números 2 e 3 do artigo 4 da Orde do 10 de outubro de 2019 de aprobación das Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia, que quedan redactados como seguen:

«2. O contido completo do instrumento de planeamento será recollido nun índice xeral que se incorporará no documento dixital conforme a estrutura e codificación de carpetas e arquivos do anexo 4 das normas.

Neste mesmo arquivo, a continuación do índice xeral, indicárase tamén a composición e as titulacións da totalidade dos membros do equipo redactor do instrumento.

3. Sen prexuízo disto, a totalidade dos documentos e arquivos que compoñen o plan conterán un índice propio que garanta a facilidade do seu manexo mediante a sinalización das súas páxinas numeradas ou o acceso ás diferentes partes do documento a través de marcadores que faciliten a navegación, segundo sexa posible en cada caso.

Cando os documentos dixitais non editables dun plan se teñan que dividir en varios arquivos PDF para non superar o límite de tamaño regulado no artigo 10 destas normas, cada un deles deberá contar co seu índice propio, que cumprirá as condicións establecidas no parágrafo anterior. Asemade, o primeiro deles conterá o índice global do documento conxunto no que se indicará de cantos arquivos PDF independentes se compón e o contido de cada un deles.

No caso da documentación gráfica, se o índice ten un formato de papel diferente ao da serie de planos á que corresponda, este achegárase nun arquivo independente que indicará o contido completo da serie desagregado nos arquivos dixitais nos que se divida a serie correctamente identificados.»

Catro. Modifícase o artigo 5 da Orde do 10 de outubro de 2019 de aprobación das Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia, que queda redactado como segue:

«1. A documentación escrita elaborárase mediante o emprego de procesadores de texto, follas de cálculo ou as aplicacións ofimáticas que correspondan segundo o documento concreto de que se trate, seguindo o principio de interoperabilidade da información.

2. Todos os documentos escritos estarán paxinados con numeración correlativa referenciada ao total de páxinas.

3. O formato de papel empregado para elaborar a documentación escrita é libre. En todo caso, para o maquetado e presentación das follas A4 seguiranse as especificacións de formato, tamaño e posición definidas no anexo 5.»

Cinco. Modifícanse os números 2 e 3 do artigo 6 da Orde do 10 de outubro de 2019 de aprobación das Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia, que quedan redactados como seguen:

«2. De ser precisa a división en follas da cartografía a escala 1:10 000 e 1:5 000 para a súa elaboración e presentación, esta división realízase en follas de tamaño A1 segundo os marcos oficiais para a distribución de follas do sistema xeográfico de referencia.

Incluírase en cada plano da serie un gráfico distribuidor das follas numeradas, cos códigos dos planos, no que se remarque a folla que corresponda ao contido do plano.

Cando a a división da cartografía en follas sexa precisa pero resulte de empregar unha escala diferente das anteriores, a elección dos marcos que se empreguen para a subdivisión será libre mais seguirá os principios de máxima sinxeleza e lexibilidade enumerados no artigo 3 destas normas.

3. Para a maquetación e presentación das follas A1, A2 e A3 seguiranse as especificacións de formato, tamaño e posición definidas no anexo 5.»

Seis. Modifícase o número 3 do artigo 10 da Orde do 10 de outubro de 2019 de aprobación das Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia, que queda redactado como segue:

«3. Como regra xeral, unicamente poderán desagregarse para a súa presentación en arquivos PDF independentes as follas das distintas series de planos da documentación gráfica dos instrumentos de planeamento.»

Sete. Modifícase o número 6 do artigo 10 da Orde do 10 de outubro de 2019 de aprobación das Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia, que queda redactado como segue:

«6. Identificarase claramente a orde dos arquivos desagregados dentro do conxunto total das partes que conforman o documento completo orixinal e numerarase ou identificarase cada parte a continuación do nome definido nestas NNTTPP para o documento. A numeración ou identificación que se estableza estará separada do nome do arquivo mediante un guión baixo e no caso de empregar numeración seriada do un ao nove, esta estará precedida do número 0.»

Oito. Modifícanse as letras a), b), c) e d) do número 1 do artigo 11 da Orde do 10 de outubro de 2019 de aprobación das Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia, que quedan redactados como seguen:

« a) INE é o código do concello asignado polo Instituto Nacional de Estatística (INE), considerando unicamente os seus cinco primeiros díxitos.

b) TIP é o tipo de instrumento de planeamento, sendo o dominio posible:

- Para o planeamento xeral: PXOM: plan xeral de ordenación municipal; PBM: plan básico municipal; NNSSPP: normas subsidiarias de planeamento; PXOU: plan xeral de ordenación urbana; POMR: proxecto de ordenación do medio rural.
- Para o planeamento de desenvolvemento: PP: plan parcial; PE: plan especial; PEP: plan especial de protección; PERI: plan especial de reforma interior; PEPRI: plan especial de protección e reforma interior; PEID: plan especial de infraestruturas e dotacións; PS: plan de sectorización; PAU: programa de actuación urbanística.
- Para outras figuras de planeamento: DNR: delimitación de solo de núcleo rural; ED: estudos de detalle; DSU: delimitación de solo urbano.

No caso do planeamento de desenvolvemento e doutras figuras de planeamento, indicárase a continuación do tipo de instrumento [TIP] e separado deste por un guión baixo (_) unha abreviatura representativa do código ou nome do ámbito, do nome do núcleo ou da numeración correlativa que corresponda segundo o caso, que non exceda de 7 caracteres.

No caso de que se trate dunha modificación dun destes instrumentos, a nomenclatura do tipo de instrumento (TIP) estará precedida das letras MP, no caso de que se trate dunha corrección de erros estará precedida das letras CE e, no caso de tratarse dun documento refundido, das letras DR. Nos tres casos, acompañase a letra co número de modificación, corrección de erros ou texto refundido de que se trate, tendo en conta que a numeración seriada do un ao nove estará precedida do número 0 segundo o seguinte formato: MP01, MP02, MP03...

Asemade, no caso concreto das modificacións puntuais de plan xeral para a delimitación de núcleo rural que adoptan a tramitación dunha delimitación de núcleo rural segundo o artigo 189.3 do Decreto 143/2016, a codificación do tipo de instrumento estará seguida das siglas DNR segundo o seguinte formato: MP01PXOMDNR.

c) AAAAMM é a data do documento achegado en cada fase, identificada co ano e co mes, e referenciada ao momento final deste proceso.

De forma aproximada enténdese que este momento será coincidente no tempo coa data da sinatura electrónica do documento por parte do redactor do plan. Con todo, permítese a existencia de partes do documento asinadas con anterioridade e que se incorporen de novo sen terse modificado o seu contido, se ben na súa nomenclatura si deberán atender á codificación básica empregada para o documento no seu conxunto.

d) F é a identificación dos documentos segundo a fase de tramitación urbanística e ambiental á que correspondan, sendo o dominio posible: B: borrador; AI: documento correspondente á fase de aprobación inicial; PPDEAE: proposta do plan para a formulación da declaración ambiental estratéxica; PPMA: proposta do plan para a formulación da memoria ambiental (naqueles instrumentos que continúan a súa tramitación ao abeiro da Lei 9/2006, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente); AP: documento correspondente á fase de aprobación provisional e AD: documento aprobado definitivamente.

No caso de que se acheguen sucesivas addendas do documento en cada unha das fases, entendendo por addenda a documentación adicional ou complementaria que se achegue a maiores da inicialmente remitida, indicárase a continuación da nomenclatura da fase (F) separada por un guión baixo o número de addenda (ADD). Para isto, a numeración seriada do un ao nove estará precedida do número 0 e seguirase o seguinte formato de codificación: PPDEAE_ADD01, PPDEAE_ADD02... AP_ADD01, AP_ADD02...

Cando se remitan documentos completos correspondentes a unha mesma fase de xeito sucesivo, o modo normal de diferenciarlos será a través da data do documento, mais no caso excepcional de que esta puidese coincidir diferenciaranse engadindo á abreviatura da fase o número que corresponda. Respecto disto, a numeración seriada do un ao nove estará precedida do número 0 e seguirá o seguinte formato de codificación: PPDEAE01, PPDEAE02...AP01, AP02...»

Nove. Engádese un número 2 e un número 3 ao artigo 12 da Orde do 10 de outubro de 2019 de aprobación das Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia, coa seguinte redacción:

«2. Asemade, os instrumentos de planeamento xeral contarán cunha ficha na que se recolla a vixencia do planeamento do concello trala súa aprobación.

3. Nesta ficha, elaborada polo redactor do documento coa información facilitada polo concello, ou polo promotor deste, de ser o caso, deixarase constancia expresa do planeamento completo que resultará vixente no concello tras a entrada en vigor do instrumento de planeamento xeral, incluído este. Asemade, listarase o planeamento que perde a súa vixencia tras esta entrada en vigor.

Esta ficha realizarase segundo o modelo do anexo 7 destas normas e achegarase como un anexo á memoria xustificativa do documento.»

Dez. Modifícase o número 1 do artigo 13 da Orde do 10 de outubro de 2019 de aprobación das Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia, que queda redactado como segue:

«1. Á vista do contido mínimo que indica o RLSG para os diferentes instrumentos de planeamento, da codificación básica que se define nestas normas e dos documentos preceptivos que se regulan nelas, establécese no anexo 4 a preceptiva estrutura e codificación de carpetas e arquivos que se debe seguir na elaboración e presentación dos documentos, co fin de estandarizar e facilitar o seu manexo. Deste xeito, o documento de planeamento en soporte dixital deberá organizarse seguindo a xerarquía e nomenclatura de carpetas definida no anexo 4 e, os arquivos que o compoñan nomearanse segundo a codificación establecida.»

Once. Engádese un segundo parágrafo ao número 5 do artigo 13 da Orde do 10 de outubro de 2019 de aprobación das Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia, coa seguinte redacción:

«A escala mínima de elaboración desta documentación gráfica será a fixada no RLSG e dividírase a información en varios planos temáticos cando así o requira a lexibilidade do plano.»

Doce. Modifícase o artigo 18 da Orde do 10 de outubro de 2019 de aprobación das Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia, que queda redactado como segue:

«1. A documentación gráfica dos instrumentos de planeamento urbanístico deberá ser formulada empregando como soporte unha base cartográfica en formato vectorial.

2. De existir cartografía oficial da Xunta de Galicia a escala 1/5 000, empregarase como soporte para a documentación gráfica dos instrumentos de planeamento que se elaboren a esa escala ou a escalas menores (de menor detalle), actualizándoa no caso de ser preciso. En caso contrario, deberá realizarse unha base cartográfica que cumpra co indicado neste artigo.

A cartografía dispoñible na Xunta de Galicia a escalas 1/5 000 ou 1/10 000 será posta a disposición de todas as persoas interesadas no portal de mapas de Información Xeográfica de Galicia.

3. Para o resto da documentación gráfica dos instrumentos de planeamento que precisen escalas maiores (de maior detalle), quen formule o planeamento deberá simultaneamente producir cartografía á escala necesaria.

4. A base cartográfica completa que se empregue para a formulación do planeamento, en calquera escala, deberá ser achegada como parte do documento de planeamento en formato editable e poderá ser empregada pola Administración autonómica para completar a súa infraestrutura de datos espaciais. Ademais, a cartografía que se actualice ou elabore a escala 1/5 000 será posta a disposición do Instituto de Estudos do Territorio, para os efectos da súa comprobación, segundo o procedemento establecido no artigo 82 do Regulamento da Lei do Solo, e da súa integración no Sistema de Información Territorial de Galicia, se procede.

5. A estes efectos, será obrigatoria, cando menos, a integración no Sistema de Información Territorial de Galicia da cartografía elaborada a escala 1/5 000 para os documentos de planeamento xeral.

6. Co fin de facilitar esta integración, a cartografía que se produza a escala 1/ 5 000, deberá estar harmonizada co disposto neste título das normas técnicas e co seu anexo 8, no que se indica o catálogo mínimo de obxectos xeográficos que debe incorporar a base cartográfica a esta escala.

Asemade, de actualizarse a Base topográfica de Galicia (BTG), respectarase o seu modelo de datos sen alterar as especificacións definidas para cada obxecto xeográfico ou fenómeno contido na base.

7. A tramitación do instrumento de planeamento poderá continuar coas sucesivas fases establecidas no seu procedemento ata acadar a súa aprobación definitiva, con independencia do proceso de comprobación da base cartográfica e da súa integración no Sistema de Información Territorial de Galicia.»

Trece. Engádese un segundo parágrafo ao número 1 do artigo 22 da Orde do 10 de outubro de 2019 de aprobación das Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia, coa seguinte redacción:

«A sinatura electrónica do equipo redactor non ten que ser visible nos documentos en PDF, mais será válida e verificable pola administración que reciba o documento en primeiro termo en cada una das fases do procedemento de tramitación.»

Catorce. Modifícase o número 4 do artigo 22 da Orde do 10 de outubro de 2019 de aprobación das Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia, que queda redactado como segue:

«4. En relación co seu tamaño e posición tomaranse como referencia as indicacións do anexo 5 destas normas técnicas, mentres non se desenvolva a Plataforma Urbanística Dixital de Galicia prevista na disposición adicional primeira da LSG.»

Quince. Modifícanse os anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 das Normas técnicas de planeamento de Galicia que se incorporan coa súa nova redacción a esta orde.

Disposición adicional única. *Actualización dos anexos técnicos 1 a 9*

Os anexos 1 a 9 das Normas Técnicas de Planeamento Urbanístico de Galicia poderán ser modificados co obxecto de mantelos actualizados e adaptados á normativa vixente.

A este efectos, a súa actualización realizarase mediante resolución administrativa do centro directivo con competencias en materia de urbanismo e a publicación do correspondente anuncio no DOG con indicación dos cambios operados.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa*

Queda derogado o artigo 26 da Orde do 10 de outubro de 2019 de aprobación das Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia, e cantas disposicións de igual ou inferior rango normativo se opoñan ao disposto na presente orde.

Disposición derradeira única. *Entrada en vigor*

Esta orde entrará en vigor aos vinte días naturais da súa publicación do *Diario Oficial de Galicia*.

En Santiago de Compostela,

Anexo 1: listado de abreviaturas

TEXTOS NORMATIVOS	
LSG	Lei 2/2016 do solo de Galicia
RLSG	Regulamento da Lei 2/2016 do solo de Galicia
LOUG	Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (norma derogada)
LOT	Lei 1/2021 de ordenación do territorio de Galicia
PBA	Plan básico autonómico
NNTPP	Normas técnicas de planeamento
POL	Plan de ordenación do litoral
DOT	Directrices de ordenación do territorio
FIGURAS DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO	
PXOM	Plan xeral de ordenación municipal
PBM	Plan básico municipal
NNSSPP	Normas subsidiarias de planeamento (figura de planeamento non vixente ao abeiro da LSG)
PXOU	Plan xeral de ordenación urbana (figura de planeamento non vixente ao abeiro da LSG)
POMR	Proxecto de ordenación do medio rural (figura de planeamento non vixente ao abeiro da LSG)
PP	Plan parcial
PE	Plan especial
PEP	Plan especial de protección
PERI	Plan especial de reforma interior
PEPRI	Plan especial de protección e reforma interior
PEID	Plan especial de infraestruturas e dotacións
PS	Plan sectorización (figura de planeamento non vixente ao abeiro da LSG)
PAU	Programa de actuación urbanística (figura de planeamento non vixente ao abeiro da LSG)
DNR	Delimitacións de solo de núcleo rural
ED	Estudos de detalle
DSU	Delimitación de solo urbano (figura de planeamento non vixente ao abeiro da LSG)
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO	
PTI	Plan territorial integrado
PTE	Plan territorial especial
PLS	Plan sectorial
PIA	Proxectos de interese autonómico
PRS	Proxecto sectorial (en aplicación da disposición transitoria 1ª da LOT)
POMF	Plan de ordenación do medio físico (en aplicación da disposición transitoria 1ª da LOT)
TRAMITACIÓN URBANÍSTICA E AMBIENTAL	
AAEO	Avaliación ambiental estratéxica ordinaria
B	Borrador do plan
DIE	Documento inicial estratéxico
DA	Documento de alcance
EAE	Estudo ambiental estratéxico
PPDEAE	Proposta do plan para a formulación da declaración ambiental estratéxica
DEAE	Declaración ambiental estratéxica
ISA	Informe de sustentabilidade ambiental (tramitación ambiental ao abeiro da Lei 9/2006, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente)
PPMA	Proposta do plan a formulación da memoria ambiental (tramitación ambiental ao abeiro da Lei 9/2006, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente)

PMA	Proposta de memoria ambiental (tramitación ambiental ao abeiro da Lei 9/2006, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente)
MA	Memoria ambiental (tramitación ambiental ao abeiro da Lei 9/2006, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente)
AAES	Avaliación ambiental estratéxica simplificada
DAE	Documento ambiental estratéxico
IAE	Informe ambiental estratéxico
AI	Documento correspondente á fase de aprobación inicial
AP	Documento correspondente á fase de aprobación provisional
AD	Documento aprobado definitivamente
MP	Modificación dun documento de planeamento urbanístico aprobado definitivamente
CE	Corrección dun documento aprobado definitivamente
DR	Documento refundido de planeamento
DIA	Documento correspondente á fase de declaración de interese autonómico dos instrumentos de ordenación do territorio
MS	Modificación substancial dun instrumento de ordenación do territorio aprobado definitivamente
MNS	Modificación non substancial dun instrumento de ordenación do territorio aprobado definitivamente
DOCUMENTOS DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO	
MX	Memoria xustificativa
EMR	Estudo do medio rural
AMAP	Análise do modelo de asentamento poboacional
MOB	Análise da mobilidade
PINF	Planos de información
PORD	Planos de ordenación
NU	Normativa urbanística
CAT	Catálogo
EA	Estratexia de actuación
EE	Estudo económico
ISE	Informe de sustentabilidade económica
MVE	Memoria de viabilidade económica
CLASIFICACIÓN E CATEGORIZACIÓN DO SOLO	
SU	Solo urbano
SUC	Solo urbano consolidado
SUNC	Solo urbano non consolidado
SUNC-URBA	Solo urbano non consolidado integrado por terreos nos que sexan necesarios procesos de urbanización
SUNC-RIRU	Solo urbano non consolidado integrado por terreos nos que sexan necesarios procesos de reforma interior ou renovación urbana
SUNC-DOTA	Solo urbano non consolidado integrado por terreos nos que se desenvolvan actuacións de dotación
SNR	Solo de núcleo rural
SNRT	Solo de núcleo rural tradicional
SNRC	Solo de núcleo rural común
SUB	Solo urbanizable
SR	Solo rústico
SRPO	Solo rústico de protección ordinaria
SRPA	Solo rústico de especial protección agropecuaria
SRPF	Solo rústico de especial protección forestal
SRPAU	Solo rústico de especial protección das augas
SRPC	Solo rústico de especial protección de costas

SRPIN	Solo rústico de especial protección de infraestructuras
SRPEN	Solo rústico de especial protección de espazos naturais
SRPPX	Solo rústico de especial protección paisaxística
SRPP	Solo rústico de especial protección patrimonial
SISTEMAS XERAIS E LOCAIS	
SX	Sistema xeral
SX-IC	Sistema xeral de infraestructuras da comunicación
SX-IS	Sistema xeral de infraestructuras de redes de servizos
SX-EL	Sistema xeral de espazos libres e zonas verdes
SX-EQ	Sistema xeral de equipamento
SL	Sistema local
SL-IC	Sistema local de infraestructuras de comunicación
SL-IS	Sistema local de infraestructuras de redes de servizos
SL-EL	Sistema local de espazos libres e zonas verdes
SL-EQ	Sistema local de equipamentos
SM	Sistema de carácter supramunicipal
Ex	Sistema existente
Ob	Sistema previsto
Pb	Titularidade pública
Pv	Titularidade privada
USOS DO SOLO	
RES	Residencial
RES-VU	Residencial unifamiliar
RES-VC	Residencial colectivo
IND	Industrial
IND-PR	Industrial produtivo
IND-AL	Industrial almacenaxe
TER	Terciario
TER-CM	Terciario comercial
TER-OF	Terciario administrativo
TER-RE	Terciario recreativo
TER-HO	Terciario hoteleiro
DOT	Dotacional
IC	Infraestructuras de comunicación
IC-VIA	Infraestructura de comunicación viaria
IC-FER	Infraestructura de comunicación ferroviaria
IC-POR	Infraestructura de comunicación portuaria
IC-AER	Infraestructura de comunicación aeroportuaria
IC-FLU	Infraestructura de comunicación fluvial
IS	Infraestructuras de redes de servizos
IS-ABS	Infraestructura de rede de abastecemento
IS-SAN	Infraestructura de rede de saneamento
IS-RES	Infraestructura de residuos
IS-ELE	Infraestructura de rede eléctrica
IS-GAS	Infraestructura de rede de gas
IS-TEL	Infraestructura de rede de telecomunicacións

EL	Espazos libres e zonas verdes
EL-PRA	Praza peonil
EL-ARP	Área peonil
EL-PAS	Paseo peonil
EL-ARX	Área de xogo
EL-PAR	Parque
EL-XAR	Xardín
EQ	Equipamento
EQ-AS	Sanitario - Asistencial
EQ-ED	Educativo
EQ-SC	Social cultural
EQ-DE	Deportivo
EQ-AD	Administrativo - Institucional
EQ-SP	Servizos públicos
EQ-DM	Dotacional múltiple
ORDENANZAS PBA	
PBA-O1	Ordenanza de solo urbano residencial intensivo
PBA-O2	Ordenanza de solo urbano residencial extensivo
PBA-O3	Ordenanza de solo urbano industrial-terciario
PBA-O4	Ordenanza de equipamentos
PBA-O5	Ordenanza de infraestruturas de redes de servizos
PBA-O6	Ordenanza de infraestruturas de comunicación
PBA-O7	Ordenanza de espazos libres e zonas verdes
PBA-O8	Ordenanza de solo de núcleo rural tradicional
PBA-O9	Ordenanza de solo de núcleo rural común
PBA-O10	Ordenanza de solo rústico
ÁMBITOS DE PLANEAMENTO	
APR	Área de planeamento remitido
API	Área de planeamento incorporado
AAI	Área de actuación integral en solo de núcleo rural
XESTIÓN URBANÍSTICA	
DI	Distrito
SE	Sector
AR	Área de reparto
POLG	Polígono de execución
AX	Aproveitamento xeral
AT	Aproveitamento tipo
CES	Sistema obtido por cesión obrigatoria
INC	Sistema incluído
ADS	Sistema adscrito
COOP	Sistema de actuación por cooperación
EXPR	Sistema de actuación por expropiación
CONC	Sistema de actuación por concerto
COMP	Sistema de actuación por compensación

Anexo 2: simboloxía gráfica e parámetros de etiquetado

- Clasificación e categorización do solo
- Dotacións urbanísticas
- Ámbitos de planeamento remitido, ordenado detalladamente e incorporado
- Ordenanzas das dotacións urbanísticas
- Ordenanzas do Plan básico autonómico
- Construcións
- Afeccións sectoriais

CLASIFICACIÓN E CATEGORIZACIÓN DO SOLO

DEFINICIÓN DO FENÓMENO URBANÍSTICO			PARÁMETROS DE SIMBOLOXÍA																	PARÁMETROS DE ETIQUETAXE ⁽¹⁾		
CLASE DE SOLO	CATEGORÍA DE SOLO	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓN DA SIMBOLOXÍA		GROSOR / TAMAÑO		ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS					SEPARACIÓN DO PATRÓN				COR					
								PTO			mm		PTO		mm							
					PTO	mm		GUIÓN	ESPAZO	GUIÓN	GUIÓN	ESPAZO	X	Y	X	Y	R	G	B	MOSTRA		
SU	LÍMITE SU ⁽²⁾	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	2,5	0,9		3	2	3	1,05	0,7					52	52	52			
	SUC	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													237	230	230			
	SUNC	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1	0,35											52	52	52			
	RECHEO		PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													199	191	194				
	SUNC_URB	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,18											52	52	52			
	RECHEO 1		PATRÓN DE RECHEO DE MARCADOR CIRCULAR OCO	1	0,3						2,5	2,5	0,9	0,9	78	78	78					
	RECHEO 2		PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												199	191	194					
	SUNC_RI	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,18											52	52	52			
	RECHEO 1		PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,1	0,04	45					3		1,05		78	78	78					
	RECHEO 2		PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												199	191	194					
	SUNC_DOT	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,18											52	52	52			
	RECHEO 1		PATRÓN DE RECHEO DE MARCADOR CIRCULAR OCO	5	1,25						5	5	1,8	1,8	78	78	78					
	RECHEO 2		PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												199	191	194					
	SNR	LÍMITE SNR ⁽²⁾	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	2,5	0,9		3	2	3	1,05	0,7					168	112	0		
		SNRT	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													229	197	152		
		SNRC	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													255	235	190		
	SUB	SUB	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1	0,35											52	52	52		
		RECHEO		PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												158	187	215				
	SR	SRPO	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,1	0,04											52	52	52		
		RECHEO		PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												255	255	255				
		SRPA	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													255	255	225		
SRPF		POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													215	215	173			
SRPAU		POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,18											115	178	255			
RECHEO			PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,4	0,15	45					3		1,05									
SRPC		POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	3	1,05		4	2	1	1,4	0,7				0	77	168				
RECHEO			PATRÓN DE RECHEO DE MARCADOR CIRCULAR OCO	12	3					0,35	0,7				9	9	3,3	3,3				
SRPIN		POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,18											52	52	52			
RECHEO			PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,25	0,09	135					3		1,05									
SRPEN		POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	3,5	1,2		2	1	1	0	0,35				76	115	0				
											0,7	0,35										
RECHEO			PATRÓN DE RECHEO DE MARCADOR CIRCULAR OCO	1	0,4						0,35	0			3	3	1,05	1,05				
SRPPX		POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	3,5	1,2		4	2	2	0	0,7				115	0	76				
											1,4	0,7										
											0,7	0,7										
											1,4	0										
SRPP		POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		2	2	2	0,7	0,7				115	0	0				
RECHEO			PATRÓN DE RECHEO DE MARCADOR CIRCULAR OCO	9	2									9	9	3,3	3,3					

CAPA DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA DO ANEXO 3	CAMPOS DA ETIQUETA	TIPO E TAMAÑO DE LETRA		
			Sen etiquetaxe	Sen etiquetaxe
			Sen etiquetaxe	Sen etiquetaxe
[cat]-[cod]-[subcat] [uso_global]	Century Gothic (ou alternativamente Arial) Tamaño 8			
Sen etiquetaxe	Sen etiquetaxe			
[cat]-[cod] [nome]	Century Gothic (ou alternativamente Arial) Tamaño 8			
[cat]-[cod] [uso_global]				
INE_TIP_AAAAMM_F_3CLAS	[cat]	Century Gothic (ou alternativamente Arial) Tamaño 7		

⁽¹⁾ De conformidade co modelo de datos definido no anexo 3 para as capas de información xeográfica.

⁽²⁾ Aplicarase esta simboloxía para o límite das xeometría vectoriais que se simbolicen por clase de solo (SU ou SNR) ou por categoría de solo (categorías de SUC e SUNC no caso do solo urbano e tipos básicos SNRT e SNRC no caso do solo de núcleo rural).

Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador que se establecen en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS, e os definidos en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1. do programa informático QGIS. A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axeitado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, xerados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.

DOTACIÓNS URBANÍSTICAS (XEOMETRÍAS DE TIPO LINEAL E PUNTUAL)

DEFINICIÓ DO FENÓMENO URBANÍSTICO				PARAMETROS DE SIMBOLOXÍA																
SISTEMA	CLASE DE DOTACIÓ	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓ DA SIMBOLOXÍA		GROSOR / TAMÑO		ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS					SEPARACIÓ DO PATRÓN				COR			
					PTO	mm		PTO		mm			PTO		mm					
								GUIÓN	ESPAZO	GUIÓN	GUIÓN	ESPAZO/ INTERVALO	X	Y	X	Y	R	G	B	MOSTRA
SX-IC-REDE ⁽⁴⁾	REDE FERROVIARIA Ex.	LIÑA	LIÑA 1	LIÑA CONTINUA	1,2	0,4											0	0	0	
			LIÑA 2	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	6	2,12		1	7	1										
	REDE FERROVIARIA Ob.		LIÑA 1	LIÑA CONTINUA	1,2	0,4											0	0	0	
			LIÑA 2	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	6	2,12		1	7	1										
		LIÑA 3	LIÑA CONTINUA	8	2,8											204	204	204		
	REDE VIARIA ESTATAL Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	7,5	2,65										42	42	42		
	REDE VIARIA ESTATAL Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	7,5	2,65	2	2	2	0,7	0,7					42	42	42		
	REDE VIARIA AUTONÓMICA Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	6	2,12										95	95	95		
	REDE VIARIA AUTONÓMICA Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	6	2,12	2	2	2	0,7	0,7					95	95	95		
	REDE VIARIA PROVINCIAL Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	3,5	1,2										130	130	130		
	REDE VIARIA PROVINCIAL Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	3,5	1,2	2	2	2	0,7	0,7					130	130	130		
	REDE VIARIA MUNICIPAL Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	1,5	0,53										145	145	145		
	REDE VIARIA MUNICIPAL Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	2	0,7	2	2	2	0,7	0,7					145	145	145		
	SENDA CICLISTA Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	5	1,76										152	230	0		
	SENDA CICLISTA Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	5	1,76	2	2	2	0,7	0,7					152	230	0		
SX-IS-REDE / SL-IS-REDE / DPV-IS-REDE ⁽⁵⁾	REDE DE ABASTECIMENTO Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	1,3	0,46										0	130	255		
	REDE DE ABASTECIMENTO Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,53	3	2	3	1,05	0,7					0	130	255		
	REDE DE SANEAMENTO Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	1,3	0,46										168	0	0		
	REDE DE SANEAMENTO Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,53	3	2	3	1,05	0,7					168	0	0		
	REDE ELÉCTRICA Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	1,3	0,46										137	205	102		
	REDE ELÉCTRICA Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,53	3	2	3	1,05	0,7					137	205	102		
	REDE DE GAS Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	1,3	0,46										168	112	0		
	REDE DE GAS Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,53	3	2	3	1,05	0,7					168	112	0		
	REDE DE TELECOMUNICACIÓNS Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	1,3	0,46										169	0	230		
	REDE DE TELECOMUNICACIÓNS Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,53	3	2	3	1,05	0,7					169	0	230		
SX-EL-REDE	SENDA PEONIL Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	5	1,76										38	115	0		
	SENDA PEONIL Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	5	1,2	2	2	2	0,7	0,7					38	115	0		
SX-IS-ELEMENTO	ETAP Ex	PUNTO	PUNTO	MARCADOR RECTANGULAR CRUZADO ⁽⁶⁾	14	4,9										0	130	255		
	ETAP Ob	PUNTO	PUNTO 1	MARCADOR RECTANGULAR CRUZADO ⁽⁶⁾	14	4,9										0	130	255		
			PUNTO 2	MARCADOR RECTANGULAR OCO	20	6,5														
	EDAR Ex	PUNTO	PUNTO	MARCADOR CIRCULAR CRUZADO ⁽⁶⁾	14	4,9									168	0	0			
						3,3 (cruz)														
	EDAR Ob	PUNTO	PUNTO 1	MARCADOR CIRCULAR CRUZADO ⁽⁶⁾	14	4,9									168	0	0			
						3,3 (cruz)														
		PUNTO 2	MARCADOR CIRCULAR OCO	20	6,5															
	CENTRO DE TRANSFORMACIÓ Ex	PUNTO	PUNTO	MARCADOR RECTANGULAR CON PUNTO ⁽⁶⁾	14	4,9										137	205	102		
	CENTRO DE TRANSFORMACIÓ Ob	PUNTO	PUNTO 1	MARCADOR RECTANGULAR CON PUNTO ⁽⁶⁾	14	4,9														
						1,5 (pto)									137	205	102			
		PUNTO 2	MARCADOR RECTANGULAR OCO	20	6,5															
	ANTENA DE REPETICIÓ Ex	PUNTO	PUNTO	MARCADOR CIRCULAR CON PUNTO ⁽⁶⁾	14	4,9											169	0	230	
						1,5 (pto)														
ANTENA DE REPETICIÓ Ob	PUNTO	PUNTO 1	MARCADOR CIRCULAR CON PUNTO ⁽⁶⁾	14	4,9											169	0	230		
					1,5 (pto)															
	PUNTO 2	MARCADOR CIRCULAR OCO	20	6,5																

PARÁMETROS DE ETIQUETAXE ⁽¹⁾		
CAPA DE INFORMACIÓ XEOGRÁFICA ANEXO 3	CAMPOS DA ETIQUETA	TIPO E TAMÑO DE LETRA
INE_TIP_AAAAMM_F_2DOTLIN	[sx_sl]-[sistema]-[tipo]-[cod]-[ex_ob]	Century Gothic (ou alternativamente Arial) Tamaño 6
	Para os sistemas xerais e locais [sx_sl]-[sistema]-[tipo]-[cod]-[ex_ob]	
	Para as dotacións de titularidade privada [pb_pv]-[sistema]-[tipo]-[cod]-[ex_ob]	
	[sx_sl]-[sistema]-[tipo]-[cod]-[ex_ob]	
INE_TIP_AAAAMM_F_2DOTPTO	[sx_sl]-[sistema]-[tipo]-[cod]-[ex_ob]	Century Gothic (ou alternativamente Arial) Tamaño 7

⁽¹⁾ De conformidade co modelo de datos definido no anexo 3 para as capas de información xeográfica.

⁽²⁾ Os marcadores cruzados e os marcadores cun punto que permite directamente o programa ArcGIS como unha opción de símbolo, no programa QGIS acádanse empregando dous marcadores, un coa forma exterior (circular ou rectangular) e outro coa forma interior (cruz ou punto), coas medidas diferenciadas que figuran na táboa. No caso de que non se especifiquen medidas diferenciadas para o marcador exterior e o interior é porque coinciden os valores que se van empregar.

⁽³⁾ A simboloxía definida para as redes de servizo (IS) será a mesma para as dotacións do sistema xeral e do sistema local, así como para as dotacións de titularidade privada, distinguíndose entre elas a través do etiquetado.

⁽⁴⁾ Na documentación gráfica elaborada a escala 1:2 000 ou escalas maiores (de maior detalle) garantirase a lexibilidade da información xeográfica completa do plano mediante o emprego de transparencias ou opacidade na simboloxía definida e do correcto etiquetado da rede. En todo caso, a cartografía das redes de infraestruturas de comunicación quedará perfectamente definida e delimitada nos planos a escala 1:2 000 ou escalas maiores (de maior detalle) a través da base cartográfica que dea soporte ao documento de planeamento urbanístico.

Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador que se establecen en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS, e os definidos en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1. do programa informático QGIS. A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axetado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, xerados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.

DOTACIÓNS URBANÍSTICAS (XEOMETRÍAS DE TIPO POLIGONAL PARTE I)

DEFINICIÓ DO FENÓMENO URBANÍSTICO			PARÁMETROS DE SIMBOLOXÍA																		
SISTEMA	CLASE DE DOTACIÓ	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓ DA SIMBOLOXÍA		GROSOR / TAMANO		ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS					SEPARACIÓ DO PATRÓN				COR				
								PTO		mm		ESPACIO/INTERVALO	PTO		mm		R	G	B	MOSTRA	
			PTO	mm	GUIÓN	ESPAZO		GUIÓN	GUIÓN	X	Y		X	Y							
SX-IC ⁽²⁾	INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIÓ Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1.2	0.42															
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1,4			95	95	95	
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1,4						
	INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIÓ Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0.86		1	4	1		1,75									
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1,4			95	95	95	
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1,4						
SX-IS	INFRAESTRUTURA DE SERVIZOS Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1.2	0.42															
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1,4			87	138	143	
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1,4						
	INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIÓ Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0.86		1	4	1		1,75									
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1,4			87	138	143	
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1,4						
SX-EL	ESPAZO LIBRE E ZONA VERDE Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1.2	0.42															
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1,4			38	115	0	
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1,4						
	ESPAZO LIBRE E ZONA VERDE Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0.86		1	4	1		1,75									
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1,4			38	115	0	
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1,4						
SX-EQ	EQUIPAMENTO Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1.2	0.42															
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1,4			0	112	255	
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1,4						
	EQUIPAMENTO Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0.86		1	4	1		1,75									
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1,4			0	112	255	
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1,4						

PARÁMETROS DE ETIQUETAXE ⁽¹⁾		
CAPA DE INFORMACIÓ XEOGRÁFICA ANEXO 3	CAMPOS DA ETIQUETA	TIPO E TAMAÑO DE LETRA
INE_TIP_AAAAMM_F_2DOTPOL	[sx_sl]-[sistema]-[tipo]-[cod] [ex_ob]	Century Gothic(ou alternativamente Arial)Tamaño 7

⁽¹⁾ De conformidade co modelo de datos definido no anexo 3 para as capas de información xeográfica.

⁽²⁾ A simboloxía definida nesta táboa para as infraestruturas de comunicación e para as infraestruturas de servizos debe entenderse de aplicación para as xeometrías de tipo poligonal que representen recintos, mais non se empregarán para simbolizar redes viarias nin redes de servizo.

Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de reccheo de marcador que se establecen en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS, e os definidos en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1. do programa informático QGIS.

A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axellado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, xerados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.

DOTACIÓNS URBANÍSTICAS (XEOMETRÍAS DE TIPO POLIGONAL PARTE II)

DEFINICIÓ DO FENÓMENO URBANÍSTICO			PARÁMETROS DE SIMBOLOXÍA															PARÁMETROS DE ETIQUETAXE ⁽¹⁾					
SISTEMA	CLASE DE DOTACIÓN	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓ DA SIMBOLOXÍA		GROSOR / TAMANO		ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS					SEPARACIÓN DO PATRÓN				COR						
								PTO		mm		ESPAZO/ INTERVALO	PTO		mm		R	G	B	MOSTRA			
					PTO	mm		GUIÓN	ESPAZO	GUIÓN	GUIÓN		X	Y	X	Y							
SL-IC ⁽²⁾	INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIÓN Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1.2	0.42																	
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1.4		95	95	95				
	INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIÓN Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0.86		1	4	1		1.75											
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1.4		95	95	95				
SL-IS	INFRAESTRUTURA DE SERVIZOS Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1.2	0.42																	
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1.4		87	138	143				
	INFRAESTRUTURA DE SERVIZOS Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0.86		1	4	1		1.75											
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1.4		87	138	143				
SL-EL	ESPAZO LIBRE E ZONA VERDE Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1.2	0.42																	
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1.4		38	115	0				
	ESPAZO LIBRE E ZONA VERDE Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0.86		1	4	1		1.75											
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1.4		38	115	0				
SL-EQ	EQUIPAMENTO Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1.2	0.42																	
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1.4		0	112	255				
	EQUIPAMENTO Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0.86		1	4	1		1.75											
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1.4		0	112	255				
Dpv-IC ⁽²⁾	INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIÓN Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1.2	0.42																	
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1.4		95	95	95				
	INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIÓN Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0.86		1	4	1		1.75											
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1.4		95	95	95				
DPv-IS	INFRAESTRUTURA DE SERVIZOS Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1.2	0.42																	
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1.4		87	138	143				
	INFRAESTRUTURA DE SERVIZOS Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0.86		1	4	1		1.75											
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1.4		87	138	143				
DPv-EL	ESPAZO LIBRE E ZONA VERDE Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1.2	0.42																	
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1.4		38	115	0				
	ESPAZO LIBRE E ZONA VERDE Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0.86		1	4	1		1.75											
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1.4		38	115	0				
DPv-EQ	EQUIPAMENTO Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1.2	0.42																	
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1.4		0	112	255				
	EQUIPAMENTO Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0.86		1	4	1		1.75											
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1.4		0	112	255				
																		INE_TIP_AAAAMM_F_2DOTPOL					
																		[sx_sl]-[sistema]-[tipo]-[cod] [ex_ob]					
																		[pb-pv]-[sistema]-[tipo]-[cod] [ex_ob]					

⁽¹⁾ De conformidade co modelo de datos definido no anexo 3 para as capas de información xeográfica.

⁽²⁾ A simboloxía definida nesta táboa para as infraestruturas de comunicación e para as infraestruturas de servizos debe entenderse de aplicación para as xeometrías de tipo poligonal que representen recintos, mais non se empregarán para simbolizar redes viarias nin redes de servizo.

Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de rechecho de marcador que se establecen en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS, e os definidos en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1. do programa informático QGIS.
A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axellado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, xerados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.

ÁMBITOS DE PLANEAMENTO REMITIDO, ORDENADO DETALLADAMENTE OU INCORPORADO

DEFINICIÓ DO FENÓMENO URBANÍSTICO			PARÁMETROS DE SIMBOLOXÍA															PARAMÉTROS DE ETIQUETAXE ⁽¹⁾					
FIGURA	ORDENACIÓN	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓ DA SIMBOLOXÍA		GROSOR / TAMAÑO		ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS				SEPARACIÓ DO PATRÓN				COR				CAPA DE INFORMACIÓ XEOGRÁFICA ANEXO 3	CAMPOS DA ETIQUETA	TIPO E TAMAÑO DE LETRA	
					PTO	mm		PTO		mm		PTO		mm		R	G	B	MOSTRA				
								GUIÓN	ESPAZO	GUIÓN	mm	ESPAZO/ INTERVALO	X	Y	X								Y
PE	ÁMBITO CON ORDENACIÓ REMITIDA	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ⁽²⁾	3,5	0,6 (trazo) 0,85 (pto)		4	1	1	0 3,25 5,35	1,05 1,05 5,35					38	66	0		INE_TIP_AAAAMM_F_5AP	[figura]-[cod] *AR-[ar]	Century Gothic (ou alternativamente Arial) Tamaño 8
PEP	ÁMBITO CON ORDENACIÓ REMITIDA	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ⁽²⁾	3,5	0,6 (trazo) 0,85 (pto)		4	1	1	0 3,25 5,35	1,05 1,05 5,35					76	0	115				
PERI	ÁMBITO CON ORDENACIÓ REMITIDA	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ⁽²⁾	3,5	0,6 (trazo) 0,85 (pto)		4	1	1	0 3,25 5,35	1,05 1,05 5,35					42	42	42				
PEPRI	ÁMBITO CON ORDENACIÓ REMITIDA	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ⁽²⁾	3,5	0,6 (trazo) 0,85 (pto)		4	1	1	0 3,25 5,35	1,05 1,05 5,35					115	0	0				
PEID	ÁMBITO CON ORDENACIÓ REMITIDA	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ⁽²⁾	3,5	0,6 (trazo) 0,85 (pto)		4	1	1	0 3,25 5,35	1,05 1,05 5,35					0	132	168				
PP	ÁMBITO CON ORDENACIÓ REMITIDA	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ⁽²⁾	3,5	0,6 (trazo) 0,85 (pto)		4	1	1	0 3,25 5,35	1,05 1,05 5,35					0	38	115				
OD	ÁMBITO CON ORDENACIÓ DETALLADA	POLÍGONO	CONTORNO 1	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ⁽²⁾	2,5	0,44 (trazo) 0,6 (pto)		4	1	1	0 3,25 5,35	1,05 1,05 5,35					52	52	52				
			CONTORNO 2	LIÑA CONTINUA	3,5	1,2										155	255	223					
API	ÁMBITO CON ORDENACIÓ INCORPORADA	POLÍGONO	CONTORNO 1	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ⁽²⁾	2,5	0,44 (trazo) 0,6 (pto)		4	1	1	0 3,25 5,35	1,05 1,05 5,35					52	52	52				
			CONTORNO 2	LIÑA CONTINUA	3,5	1,2										245	245	122					

⁽¹⁾ De conformidade co modelo de datos definido no anexo 3 para as capas de información xeográfica.

⁽²⁾ A liña descontinua de trazo e punto no programa ArcGis configúrase como unha liña con dúas capas, unha de puntos e outra de trazos. No programa Qgis para acadar a mesma representación de liña descontinua é preciso definir dúas liñas, unha liña sinxela de trazos e outra liña de marcador cun marcador sinxelo de punto, coas características concretas establecidas na táboa.

Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador que se establecen en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS, e os definidos en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1. do programa informático QGIS. A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axillado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, xerados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.

ORDENANZAS DAS DOTACIÓNS URBANÍSTICAS ⁽¹⁾

DEFINICIÓ DO FENÓMENO URBANÍSTICO					PARÁMETROS DE SIMBOLOXÍA																
ORDENANZA	DEFINICIÓ	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓ DA SIMBOLOXÍA		GROSOR / TAMAÑO		ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS						SEPARACIÓ DO PATRÓN				COR			
								PTO		mm		PTO		mm							
					PTO	mm		GUIÓN	ESPAZO	GUIÓN	GUIÓN	ESPAZO	X	Y	X	Y	R	G	B	MOSTRA	
O-EQ	EQUIPAMENTOS	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													151	219	242		
O-IS	INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													179	202	199		
O-IC	INFRAESTRUTURAS DE COMUNICACIÓ	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													221	221	221		
O-EL	ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													180	215	158		

PARÁMETROS DE ETIQUETAXE ⁽¹⁾		
CAPA DE INFORMACIÓ XEOGRÁFICA ANEXO 3	CAMPOS DA ETIQUETA	TIPO E TAMAÑO DE LETRA
INE_TIP_AAAAMM_F_4ORDSUC / INE_TIP_AAAAMM_F_11ORDSNR	[ordenanza] ⁽²⁾	Century Gothic (ou alternativamente Arial) Tamaño 8

⁽¹⁾ De conformidade co modelo de datos definido no anexo 3 para as capas de información xeográfica.

⁽²⁾ Cando por cuestións de lexibilidade non sexa posible etiquetar tódolos recintos xeográficos, permítese a eliminación daquelas etiquetas que impiden acadar un grao adecuado de lectura do documento, sempre que a súa compresión estea garantida mediante a simboloxía do recinto.

⁽³⁾ A simboloxía definida neste cadro para as ordenanzas de equipamentos, infraestruturas de servizos, infraestruturas de comunicación e espazos libres e zonas verdes será de aplicación con independencia do tipo de instrumento de planeamento de que se trate.

Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador que se establecen en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS, e os definidos en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1. do programa informático QGIS.

A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axeitado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, xerados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.

ORDENANZAS DO PLAN BÁSICO AUTONÓMICO

DEFINICIÓ DO FENÓMENO URBANÍSTICO			PARÁMETROS DE SIMBOLOXÍA																		
ORDENANZA	DEFINICIÓ	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓ DA SIMBOLOXÍA		GROSOR / TAMAÑO		ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS					SEPARACIÓ DO PATRÓN				COR				
								PTO		mm		PTO		mm							
PBA_01	SOLO URBANO RESIDENCIAL INTENSIVO	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17												52	52	52	
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO														245	206	199	
PBA_02	SOLO URBANO RESIDENCIAL EXTENSIVO	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17												52	52	52	
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO																	
PBA_03	SOLO URBANO INDUSTRIAL-TERCIARIO	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17												52	52	52	
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO														226	240	245	
PBA_04	EQUIPAMENTOS	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO														151	219	242	
PBA_05	INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO														179	202	199	
PBA_06	INFRAESTRUTURAS DE COMUNICACIÓ	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO														221	221	221	
PBA_07	ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO														180	215	158	
PBA_08	SOLO DE NÚCLEO RURAL TRADICIONAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17												52	52	52	
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO														229	197	152	
PBA_09	SOLO DE NÚCLEO RURAL COMÚN	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17												52	52	52	
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO														255	235	190	

PARÁMETROS DE ETIQUETAXE ⁽¹⁾		
CAPA DE INFORMACIÓ XEOGRÁFICA ANEXO 3	CAMPOS DA ETIQUETA	TIPO E TAMAÑO DE LETRA
INE_TIP_AAAAMM_F_4ORDSUC	[ordenanza] ⁽²⁾	Century Gothic (ou alternativamente Arial) Tamaño 8
INE_TIP_AAAAMM_F_4ORDSUC / INE_TIP_AAAAMM_F_11ORDSNR		
INE_TIP_AAAAMM_F_11ORDSNR		

⁽¹⁾ De conformidade co modelo de datos definido no anexo 3 para as capas de información xeográfica.

⁽²⁾ Cando por cuestións de lexibilidade non sexa posible etiquetar tódolos recintos xeográficos, permítese a eliminación daquelas etiquetas que impiden acadar un grao adecuado de lectura do documento, sempre que a súa compresión estea garantida mediante a simboloxía do recinto.

Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de reccheo de marcador que se establecen en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS, e os definidos en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1. do programa informático QGIS. A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axeitado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, xerados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.

CONSTRUCCIÓN

DEFINICIÓ DO FENÓMENO URBANÍSTICO			PARÁMETROS DE SIMBOLOXÍA																PARÁMETROS DE ETIQUETAXE ⁽¹⁾					
TIPO	DEFINICIÓ	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓ DA SIMBOLOXÍA		GROSOR / TAMAÑO		ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS					SEPARACIÓ DO PATRÓN				COR				CAPA DE INFORMACIÓ XEOGRÁFICA ANEXO 3	CAMPOS DA ETIQUETA	TIPO E TAMAÑO DE LETRA	
					PTO	mm		PTO		mm			PTO		mm									
							GUIÓN	ESPAZO	GUIÓN	GUIÓN	ESPAZO	X	Y	X	Y	R	G	B	MOSTRA					
CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL	VIVENDA TRADICIONAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17											52	52	52		INE_TIP_AAAAAMM_F_9TRAD	Sen etiquetado		
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												190	102	0						
	EDIFICACIÓ AUXILIAR TRADICIONAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17											52	52	52					
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												255	170	0						
	OUTRAS EDIFICACIÓNS TRADICIONAIS	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17												52	52	52				
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,3	0,11	45						2,5		0,88		115	76	0					
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,3	0,11	135						2,5		0,88									
MUROS TRADICIONAIS	POLÍGONO	RECHEO 3	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													230	152	0						
CONSTRUCCIÓN NON TRADICIONAL	VIVENDA NON TRADICIONAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17											0	0	0					
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												168	162	164						
	EDIFICACIÓ AUXILIAR NON TRADICIONAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17											0	0	0					
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												224	216	219						
	OUTRAS EDIFICACIÓNS NON TRADICIONAIS	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17											0	0	0					
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,3	0,11	45						3,4		1,2		52	52	52					
RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,3	0,11	135						3,4		1,2												
CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL EN RUÍNA	RUÍNA DE VIVENDA TRADICIONAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		3	3	3	1,05	1,05					52	52	52					
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												190	102	0						
	RUÍNA EDIFICACIÓ AUXILIAR TRADICIONAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		3	3	3	1,05	1,05					52	52	52					
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												255	170	0						
	RUÍNA OUTRAS EDIFICACIÓNS TRADICIONAIS	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		3	3	3	1,05	1,05					52	52	52					
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,3	0,11	45						2,5		0,88		115	76	0					
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,3	0,11	135						2,5		0,88									
			RECHEO 3	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												230	152	0						
RUÍNA MUROS TRADICIONAIS	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		3	3	3	1,05	1,05					52	52	52						
		RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												115	0	76							
CONSTRUCCIÓN NON TRADICIONAL EN RUÍNA	RUÍNA VIVENDA NON TRADICIONAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		3	3	3	1,05	1,05					0	0	0					
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												168	162	164						
	RUÍNA EDIFICACIÓ AUXILIAR NON TRADICIONAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		3	3	3	1,05	1,05					0	0	0					
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												224	216	219						
	RUÍNA OUTRAS EDIFICACIÓNS NON TRADICIONAIS	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		3	3	3	1,05	1,05					0	0	0					
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,3	0,11	45						3,4		1,2		52	52	52					
RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,3	0,11	135						3,4		1,2												

⁽¹⁾ De conformidade co modelo de datos definido no anexo 3 para as capas de información xeográfica.

Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador que se establecen en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS, e os definidos en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1. do programa informático QGIS. A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axeitado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, xerados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.

AFECCIÓNS SECTORIAIS ⁽¹⁾

DEFINICIÓN DO FENÓMENO URBANÍSTICO			PARÁMETROS DE SIMBOLOXÍA																			
ÁMBITO SECTORIAL	AFECCIÓN SECTORIAL	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓN DA SIMBOLOXÍA		GROSOR / TAMANO		ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS					SEPARACIÓN DO PATRÓN				COR					
					PTO	mm		PTO		mm			PTO		mm							
								GUIÓN	ESPAZO	GUIÓN	GUIÓN	ESPAZO/ INTERVALO	X	Y	X	Y	R	G	B	MOSTRA		
COSTAS	RIBEIRA DO MAR	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	1,2	0,4											230	0	0			
	DPMT	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,2	0,4		8	2	2	2.8 0.8	0.6 1					230	0	0			
	ZONA DE SERVITUDE (100 m)	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,2	0,4		3	3	3	1,05	1,05					230	0	0			
	ZONA DE INFLUENCIA (500 m)	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	1,5	0,5		1	2	1	0,4	0,6					230	0	0			
AUGAS	ZONA DE POLICÍA DE CAUCES	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	2	0,6		1	3	1		1,5					0	77	168			
	ZONA DE FLUXO PREFERENTE	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1	0,35																
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,25	0,09	135							3		1		68	101	137		
TRANSPORTE	LIÑA DE AFECCIÓN / PROTECCIÓN	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1	0,35		4	4	4	1,4	1,3					52	52	52			
	LIÑA LÍMITE DE EDIFICACIÓN	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ⁽²⁾	1	0,35 (trazo)		3	1	1	0 3 0	1 0 1					52	52	52			
						0,35 (pto)					5											
PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL	CORREDOR	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1	0,35											115	115	0			
	RECHEO		PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	0,25	0,09	135	3	1	3	1,05 0	0 0,35	3		1								
	ESPAZOS DE INTERESE	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17											230	76	0			
	RECHEO		PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	0,25	0,09	45	3	1	3	0 2	0,5 0,5	3		1								
	NÚCLEOS DE IDENTIDADE DO LITORAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	5	1,2		1	5	1		2					230	0	169			
	ÁREAS DE RECUALIFICACIÓN	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	5	1,2		1	5	1		2					0	0	0			
	SENDAS DOS FAROS	LIÑA	LIÑA 1	LIÑA CONTINUA	1,25	0,44											0	255	197			
	LIÑA 2		LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	5	1,2		1	7	1		3											
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ETNOLOXICO	LOCALIZACIÓN BEN INTERESE CULTURAL	PUNTO	PUNTO	MARCADOR CIRCULAR RECHEO	8	2,8											115	0	0			
	LOCALIZACIÓN BEN CATALOGADO	PUNTO	PUNTO	MARCADOR CIRCULAR RECHEO	5	1,76											115	0	0			
	PERÍMETRO DO ELEMENTO PATRIMONIAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1,2	0,4											115	0	0			
	CONTORNO DE PROTECCIÓN	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		2	2	2	0,7 0	0,7 0,7					115	0	0			
	ZONA DE AMORTECEMENTO	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,2	0,4		3	2	1	1,05 1,05 0,35	0,7 0,7 0,7					115	0	0			
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO DE MARCADOR CIRCULAR OCO	1	0,35									3	3	1	1				
PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO	LOCALIZACIÓN BEN INTERESE CULTURAL	PUNTO	PUNTO	MARCADOR CIRCULAR RECHEO	8	2,8											0	0	0			
	LOCALIZACIÓN BEN CATALOGADO	PUNTO	PUNTO	MARCADOR CIRCULAR RECHEO	5	1,76											0	0	0			
	PERÍMETRO DO ELEMENTO PATRIMONIAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1,2	0,4											0	0	0			
	CONTORNO DE PROTECCIÓN	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		2	2	2	0,7 0	0,7 0,7					0	0	0			
	ZONA DE AMORTECEMENTO	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,2	0,4		3	2	1	1,05 1,05 0,35	0,7 0,7 0,7					0	0	0			
	RECHEO		PATRÓN DE RECHEO DE MARCADOR CIRCULAR OCO	1	0,35									3	3	1	1					
CAMIÑOS DE SANTIAGO	TRAZADO DO CAMIÑO	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	2,5	0,88											205	102	102			
	ÁMBITO DO TERRITORIO HISTÓRICO	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		4	2	4	7	15					205	102	102			
	ZONA DE AMORTECEMENTO	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1	0,35											205	102	102			
RECHEO	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA		0,25	0,09	45							3		1								

⁽¹⁾ O modelo de datos das capas vectoriais que representen as afeccións sectoriais, e mais os parámetros do seu etiquetado, serán elixidos libremente polo redactor do documento.

⁽²⁾ A liña descontinua de trazo e punto no programa ArcGis configúrase como unha liña con dúas capas, unha de puntos e outra de trazos. No programa Qgis para acadar a mesma representación de liña descontinua é preciso definir dúas liñas, unha liña sinxela de trazos e outra liña de marcador, cun marcador sinxelo de punto, coas características concretas establecidas na táboa.


Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador que se establecen en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS, e os definidos en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1. do programa informático QGIS.

A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axeitado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, xerados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.

Anexo 2: lenda de simboloxía gráfica (parte I)

DOT / SX-IC-FER (Rede)

tipo, ex_ob



DOT / SX-IC-VIA (Rede)

tipo, subtipo, ex_ob




DOT / SX-IC-CIC (Rede)

tipo, ex_ob



DOT / SX-EL-PAS (Rede)

sistema, tipo, ex_ob




DOT / SX-IS / SL-IS (Rede)

tipo, ex_ob




DOT / SX-IS (Elemento)

tipo, subtipo, ex_ob



DOT / SX / SL (IC-IS-EL-EQ (Recinto))

sx_sl, sistema, ex_ob



DOT / DPv (Recinto)

pb_pv, sistema




CLASIFICACIÓN DO SOLO


clase



cat



cat, subcat




ORDENANZAS-DOT

ordenanza




ORDENANZAS-PBA

ordenanza



ÁMBITOS DE PLANEAMENTO

figura



AMAP_CONSTRUCCIÓN

tipo_cons



Anexo 2: lenda de simboloxía gráfica (parte II)

AFEC_COSTAS

afec

-  Ribeira do mar
-  DPMT
-  Servidume de protección
-  Zona de influencia

AFEC_AUGAS

afec

-  Zona de policía
-  Zona de fluxo preferente

AFEC_IC

afec

-  Liña de afección
-  Liña límite da edificación

AFEC_POL

Afec

-  Corredores
-  Espazos de interese
-  NIL
-  Area de recualificación

Afec

-  Senda dos faros

AFEC_PATRIMONIO_PUNTO

afec, tipo_prot

-  Elemento BIC, Arquitectónico e etnográfico
-  Elemento catalogado, Arquitectónico e etnográfico
-  Elemento BIC, Arqueolóxico
-  Elemento catalogado, Arqueolóxico

AFEC_PATRIMONIO_POLÍGONO

afec, tipo_prot

-  Perímetro, Arquitectónico e etnográfico
-  Contorno, Arquitectónico e etnográfico
-  Amortecemento, Arquitectónico e etnográfico
-  Perímetro, Arqueolóxico
-  Contorno, Arqueolóxico
-  Amortecemento, Arqueolóxico

AFEC_CAMIÑO_STGO

afec

-  Territorio histórico
-  Zona de amortecemento

afec

-  Trazado

Anexo 3: modelo de datos dos arquivos vectoriais

Neste anexo regúlase o modelo de datos dunha serie de arquivos vectoriais que se deben achegar con carácter preceptivo como parte da documentación gráfica en formato editable dos instrumentos de planeamento. O dominio posible para cada campo do modelo de datos está indicado nas táboas deste anexo, sen prexuízo de que, como regra xeral, para aqueles campos dos que non se dispoña de datos o valor a indicar será “cf”: sen datos e para aqueles que non resulten de aplicación o valor a indicar será “na”: non aplicable.

Os campos definidos neste modelo, así como o seu dominio, considéranse preceptivos, mais permítese a incorporación de novos campos na estrutura da táboa de atributos dos arquivos vectoriais, de ser preciso para un correcto tratamento da información xeográfica.

1 . Arquivos vectoriais dos instrumentos de planeamento xeral

1.1 . Delimitación do instrumento de planeamento xeral

Incluirase unha capa vectorial coa delimitación do ámbito territorial do instrumento de planeamento xeral. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_1DEL	Identificarase a capa coa codificación básica do documento, conforme ao establecido nestas normas, seguida da nomenclatura _1DEL
Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Delimitación do ámbito territorial afectado polo instrumento de planeamento xeral.	
Campos da táboa de atributos		
Título do campo	Tipo de contido	Descrición do campo
tipo	Texto (varchar (8))	Tipo de instrumento de planeamento xeral que afecta ao ámbito territorial delimitado. O dominio (valores posibles para este campo) é: - PXOM - PBM Onde: PXOM: plan xeral de ordenación municipal; PBM: plan básico municipal; NNSSPP: normas subsidiarias de planeamento; PXOU: plan xeral de ordenación urbana. No caso de que se trate dunha modificación dun destes instrumentos precederáse o dominio da letra MP; no caso de que se trate dunha corrección de erros precederáse da letra CE e no caso de tratarse dun documento refundido precederáse das letras DR.
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

1.2 . Dotacións urbanísticas

Achegarase a información xeográfica das dotacións urbanísticas segundo o artigo 65 do RLSG. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_2DOT	Identifícase a capa coa codificación básica do documento seguida da nomenclatura _2DOT
Tipo de xeometría	Polígono, liña ou punto	
Descrición	Conxunto de dotacións urbanísticas existentes e previstas que comprenden os sistemas de infraestruturas de comunicación, de infraestruturas de redes de servizo, de espazos libres e zonas verdes e de equipamentos.	

Campos da táboa de atributos		
Título do campo	Tipo de contido	Descrición do campo
pb_pv	Texto (varchar (3))	Distinción entre sistemas de titularidade pública e titularidade privada. O dominio (valores posibles para este campo) é: - DPb - DPv Onde: DPb: dotación de titularidade pública; DPv: dotación de titularidade privada
sx_sl	Texto (varchar (2))	Distinción entre sistemas xerais e sistemas locais dentro das DPb (dotacións de titularidade pública). O dominio (valores posibles para este campo) é: - SX - SL Onde: SX: sistema xeral; SL: sistema local
ex_ob	Texto (varchar (2))	Distinción entre sistemas existentes ou sistemas previstos polo plan xeral. O dominio (valores posibles para este campo) é: - Ex - Ob Onde: Ex: sistema existente; Ob: sistema previsto
sistema	Texto (varchar (2))	Tipo de sistema de dotación urbanística. O dominio (valores posibles para este campo) é: - IC - IS - EL - EQ Onde: IC: sistema de infraestruturas de comunicación; IS: sistema de infraestruturas de redes de servizos; EL: sistema de espazos libres e zonas verdes; EQ: sistema de equipamentos
tipo	Texto (varchar (3))	Tipo de dotación dentro de cada sistema. O dominio (valores posibles para este campo) é: Para o sistema IC (sistema de infraestruturas de comunicación): - VIA - FER - POR - AER - FLU - CIC Onde: VIA: viario; FER: ferroviario; POR: portuario; AER: aeroportuario; FLU: fluvial; CIC: ciclista Para o sistema IS (sistema de infraestruturas de redes de servizos): - ABS - SAN - RES - ELE - GAS - TEL Onde: ABS: abastecemento de auga; SAN: saneamento de auga; RES: depósito e tratamento de residuos; ELE: subministro eléctrico; GAS: gasoduto; TEL: telecomunicacións Para o sistema EL (sistema de espazos libres e zonas verdes): - PRA - ARP - PAS - ARX - PAR - XAR

		Onde: PRA: praza peonil; ARP: área peonil; PAS: paseo peonil; ARX: área de xogo; PAR: parque; XAR: xardín Para o sistema EQ (sistema de equipamentos): - AS - ED - SC - DE - AD - SP - DM - REL - REC Onde: AS: sanitario-asistencial; ED: educativo; SC: cultural; DE: deportivo; AD: administrativo-institucional; SP: servizos públicos; DM: dotacional múltiple; REL: relixioso (para o caso das DPv); REC: recreativo ou de relación social (para o caso das DPv)
subtipo	Texto (varchar (5))	Subtipo de dotación para o sistema IC, tipo V (sistema de infraestruturas de comunicacións viarias) e para o sistema IS (sistema de infraestruturas de redes de servizos). O dominio (valores posibles para este campo) é: Para o tipo VIA (viario): - EST - AUT - DIP - MUN Para o tipo ABS (abastecemento): - CAPT - DEP - ETAP - BOMB - ARQ - MAN - POZO - REDE Para o tipo SAN (saneamento): - EDAR - FS - PREX - VERQ - VERT - REDE Para o tipo ELE (subministro eléctrico): - CT - LUMIN - LIÑA Para o tipo GAS (gasoduto): - REDE - DEP Para o tipo TEL (telecomunicacións): - ANREP Onde: EST: estatal; AUT: autonómica; DIP: diputación; MUN: municipal; CAPT: captación;

		DEP: depósito; ETAP: estación tratamento de auga potable; BOMB: estación de bombeo; ARQ: arqueta; MAN: manancial; POZO: pozo; REDE:rede; EDAR: estación depuradora de augas residuais; FS: fosa séptica; PREX: punto de rexistro; VERQ: punto de verquido; VERT: vertedoiro; CT: transformador; LUMIN: luminaria; LIÑA: liña eléctrica; ANREP: antena repetidora
supramun	Texto (varchar (2))	Ámbito funcional para o SX_EQ (sistema xeral de equipamentos). O dominio (valores posibles para este campo) é: - M - SM Onde: M: ámbito funcional municipal; SM: ámbito funcional superior ao municipal (non se pode considerar a súa superficie aos efectos de xustificar as reservas mínimas de dotacións)
sup	Número decimal	Superficie da dotación expresada en m².
cod	Texto (varchar (25))	Código de identificación do elemento dotacional no instrumento de planeamento
nome	Texto (varchar (255))	Denominación do elemento dotacional no instrumento de planeamento
parroquia	Texto (varchar (255))	Parroquia municipal na que se sitúa a dotación urbanística
solo	Texto (varchar (3))	Situación do solo da dotación urbanística prevista. O dominio (valores posibles para este campo) é: - obt - pb Onde: obt: solo a obter; pb: titularidade pública
obt	Texto (varchar (4))	Método de obtención do solo da dotación urbanística prevista. O dominio (valores posibles para este campo) é: - ces - expr - conv - perm - ocup Onde: ces: cesión obrigatoria; expr: expropiación forzosa; conv: convenio; perm: permuta forzosa; ocup: ocupación directa
tipo_ces	Texto (varchar (3))	Para o caso de que o método de obtención do solo sexa a cesión obrigatoria. O dominio (valores posibles para este campo) é: - inc - ads Onde: inc: sistema incluído; ads: sistema adscrito
ambito_ces	Texto (varchar (255))	Código do ámbito no que se inclúe ou adscribe o sistema dotacional obtido por cesión obrigatoria. No caso de incluírse ou adscribirse a varios ámbitos indicárase o porcentaxe do sistema incluído ou adscrito a cada un deles.
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

1.3 . Clasificación e categorización do solo

Achegarase a información xeográfica da clasificación e categorización do solo proposta polo plan xeral. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_3CLAS	Identifícase a capa coa codificación básica do documento seguida da nomenclatura _3CLAS
Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Clasificación e categorización do solo axustada á LSG	

Campos da táboa de atributos		
Título do campo	Tipo de texto	Descrición do campo
clase	Texto (varchar (3))	Clase de solo segundo a LSG. O dominio (valores posibles para este campo) é: - SU - SNR - SUB - SR Onde: SU: solo urbano; SNR: solo de núcleo rural; SUB: solo urbanizable; SR: solo rústico
cat	Texto (varchar (5))	Categoría de solo segundo a LSG. O dominio (valores posibles para este campo) é: - SUC - SUNC - SNRT - SNRC - SUB - SRPO - SRPA - SRPF - SRPAU - SRPC - SRPIN - SRPEN - SRPPX - SRPP Onde: SUC: solo urbano consolidado; SUNC: solo urbano non consolidado; SNRT: solo de núcleo rural histórico-tradicional; SNRC: solo de núcleo rural común; SUB: solo urbanizable; SRPO: solo rústico de protección ordinaria; SRPA: solo rústico de especial protección agropecuaria; SRPF: solo rústico de especial protección forestal; SRPAU: solo rústico de especial protección das augas; SRPC: solo rústico de especial protección de costas; SRPIN: solo rústico de especialprotección de infraestruturas; SRPEN: solo rústico de especial protección de espazos naturais; SRPPX: solo rústico de especial protección paisaxística; SRPP: solo rústico de especial protección patrimonial
subcat	Texto (varchar (4))	Subcategoría de solo urbano non consolidado. O dominio (valores posibles para este campo) é: - URBA - RIRU - DOTA Onde: URBA: solo urbano non consolidado integrado por terreos nos que sexan necesarios procesos de urbanización; RIRU: solo urbano non consolidado integrado por terreos nos que sexan necesarios procesos de reforma interior ou renovación urbana; DOTA: solo urbano non consolidado integrado por terreos nos que se desenvolvan actuacións de dotación
uso_global	Texto (varchar (3))	Uso global do ámbito. O dominio (valores posibles para este campo) é: - RES - IND - TER - DOT Onde: RES: uso residencial; IND: uso industrial; TER: uso terciario; DOT: uso dotacional
sup	Número decimal	Superficie dos ámbitos expresada en m².

cod	Texto (varchar (25))	Código identificativo dos solos urbanos non consolidados, dos solos urbanizables e dos núcleos rurais no instrumento de planeamento
subcod	Texto (varchar (50))	Código identificativo de cada ámbito diferenciado no caso dos núcleos rurais de tipo polinuclear
nome	Texto (varchar (255))	Denominación do ámbito no instrumento de planeamento
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

1.4 . Cualificación do solo urbano consolidado

Achegarase a información xeográfica da cualificación do solo urbano consolidado proposto polo plan xeral. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_4ORDSUC	Identifícase a capa coa codificación básica do documento seguida da nomenclatura _4ORDSUC
Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Cualificación do solo urbano consolidado segundo a ordenación urbanística do plan	

Campos da táboa de atributos

Título do campo	Tipo de texto	Descrición do campo
ordenanza	Texto (varchar (255))	Ordenanza aplicable ao solo urbano consolidado segundo a ordenación urbanística que estableza o instrumento de planeamento. No caso das ordenanzas dos sistemas de dotacións, o dominio (valores posibles para este campo) é o seguinte, sen prexuízo de que poida engadirse a especificación que proceda separada mediante un guión: - O-IC - O-IS - O-EL - O-EQ No caso de que o instrumento de planeamento refira ás ordenanzas tipo reguladas no Plan básico autonómico, o dominio (valores posibles para este campo) é: - PBA_O1 - PBA_O2 - PBA_O3 - PBA_O4 - PBA_O5 - PBA_O6 - PBA_O7 Para o resto das ordenanzas aplicables o dominio será de definición libre. Onde: O-IC: ordenanza do sistema de infraestruturas de comunicación; O-IS: ordenanza do sistema de infraestruturas de redes de servizos; O-EL: ordenanza do sistema de espazos libres e zonas verdes; O-EQ: ordenanza do sistema de equipamentos; PBA_O1: solo urbano residencial intensivo; PBA_O2: solo urbano residencial extensivo; PBA_O3: solo urbano industrial-terciario; PBA_O4: equipamentos; PBA_O5: infraestruturas de redes de servizos; PBA_O6: infraestruturas de comunicación; PBA_O7: espazos libres e zonas verdes
sup	Número decimal	Superficie do ámbito de aplicación da ordenanza expresada en m ² .
altura	Texto (varchar (10))	Altura máxima no ámbito de aplicación da ordenanza. A codificación será B+1, B+2...
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

1.5 . Ámbitos de planeamento remitido

Achegarase a información xeográfica dos ámbitos cuxa ordenación detallada está remitida polo instrumento de planeamento xeral a un planeamento de desenvolvemento. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_5APR	Identificarase a capa coa codificación básica do documento seguida da nomenclatura _5APR
Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Delimitación dos ámbitos de planeamento cuxa ordenación detallada está remitida polo instrumento de planeamento xeral a un planeamento de desenvolvemento.	
Campos da táboa de atributos		
Título do campo	Tipo de texto	Descrición do campo
figura	Texto (varchar (5))	Figura de planeamento de desenvolvemento á que o plan xeral remite a ordenación detallada do ámbito. O dominio (valores posibles para este campo) é: - PE - PEP - PERI - PEPRI - PEID - PP Onde: PE: plan especial; PEP: plan especial de protección; PERI: plan especial de reforma interior; PEPRI: plan especial de protección e reforma interior; PEID: plan especial de infraestruturas e dotacións; PP: plan parcial
clase	Texto (varchar (3))	Clase do solo do ámbito de planeamento remitido. O dominio (valores posibles para este campo) é: - SU - SNR - SUB - SR Onde: SU: solo urbano; SNR: solo de núcleo rural; SUB: solo urbanizable; SR: solo rústico. No caso de que o ámbito de planeamento afecte a varias clases de solo indicárase neste campo os valores de todas elas separados mediante unha coma
cat	Texto (varchar (5))	Categoría do solo do ámbito de planeamento remitido. O dominio (valores posibles para este campo) é: - SUC - SUNC - SNRT - SNRC - SUB - SRPO - SRPA - SRPF - SRPAU - SRPC - SRPIN - SRPEN - SRPPX - SRPP Onde: SUC: solo urbano consolidado; SUNC: solo urbano non consolidado; SNRT: solo de núcleo rural histórico-tradicional; SNRC: solo de núcleo rural común; SUB: solo

		urbanizable ; SRPO: solo rústico de protección ordinaria; SRPA: solo rústico de especial protección agropecuaria; SRPF: solo rústico de especial protección forestal; SRPAU: solo rústico de especial protección das augas; SRPC: solo rústico de especial protección de costas; SRPIN: solo rústico de especial protección de infraestruturas; SRPEN: solo rústico de especial protección de espazos naturais; SRPPX: solo rústico de especial protección paisaxística; SRPP: solo rústico de especial protección patrimonial. No caso de que o ámbito de planeamento afecte a varias categorías de solo indicárase neste campo os valores de todas elas separados mediante unha coma.
subcat	Texto (varchar (4))	Subcategoría de solo urbano non consolidado. O dominio (valores posibles para este campo) é: - URBA - RIRU - DOTA Onde: URBA: solo urbano non consolidado integrado por terreos nos que sexan necesarios procesos de urbanización; RIRU: solo urbano non consolidado integrado por terreos nos que sexan necesarios procesos de reforma interior ou renovación urbana; DOTA: solo urbano non consolidado integrado por terreos nos que se desenvolvan actuacións de dotación
cod	Texto (varchar (25))	Código de identificación do ámbito de planeamento remitido.
nome	Texto (varchar (255))	Denominación do ámbito de planeamento remitido.
uso_global	Texto (varchar (3))	Uso global do ámbito de planeamento remitido. O dominio (valores posibles para este campo) é: - RES - IND - TER - DOT Onde: RES: uso residencial; IND: uso industrial; TER: uso terciario; DOT: uso dotacional
distrito	Texto (varchar (10))	Distrito no que se inclúe o ámbito de planeamento cando proceda.
edif	Número decimal	Índice de edificabilidade aplicable ao ámbito de planeamento remitido expresado en m ² /m ² .
sup	Número decimal	Superficie do ámbito de planeamento remitido indicada en m ² .
dot_ex_cod	Texto (varchar (255))	Código das dotacións públicas existentes que o plan mantén no ámbito de planeamento remitido. No caso de ser varias, indicárase os códigos de todas elas separados mediante comas.
dot_ex_sup	Número decimal	Superficie total das dotacións públicas existentes que o plan mantén no ámbito de planeamento remitido expresada en m ² .
supcomp	Número decimal	Superficie computable do ámbito de planeamento remitido indicada en m ² .
sx_el_inc	Texto (varchar (255))	Código dos sistemas xerais previstos de espazos libres e zonas verdes incluídos no ámbito a obter por cesión obrigatoria e a porcentaxe de cada un deles incluída. O código e a porcentaxe de cada un dos sistemas exprésase entre paréntese, separando a información de cada sistema mediante comas. Exm: (COD,100), (COD,75), (COD,25)...
sx_el_ads	Texto (varchar (255))	Código dos sistemas xerais previstos de espazos libres e zonas verdes adscritos a obter por cesión obrigatoria e a porcentaxe de cada un deles adscrita. O código e a porcentaxe de cada un dos sistemas exprésase entre paréntese, separando a información de cada sistema mediante comas. Exm: (COD,100), (COD,75), (COD,25)...
sx_eq_inc	Texto (varchar (255))	Código dos sistemas xerais previstos de equipamentos incluídos a obter por cesión obrigatoria e a porcentaxe de cada un deles incluída. O código e a porcentaxe de cada un dos sistemas exprésase entre paréntese, separando a información de cada sistema mediante comas. Exm: (COD,100), (COD,75), (COD,25)...
sx_eq_ads	Texto (varchar (255))	Código dos sistemas xerais previstos de equipamentos adscritos a obter por cesión obrigatoria e a porcentaxe de cada un deles adscrita. O código e a porcentaxe de cada un dos sistemas exprésase entre paréntese, separando a información de cada sistema mediante comas. Exm: (COD,100), (COD,75), (COD,25)...
sl_el	Número decimal	Superficie da reserva local destinada ao sistema de espazos libres públicos.
sl_eq	Número decimal	Superficie da reserva local destinada ao sistema de equipamentos públicos.

sl_ap	Número enteiro	Número de prazas da reserva local para aparcadoiros de vehículos.
sl_ap_dp	Número enteiro	Número de prazas da reserva local para aparcadoiros de vehículos en dominio público.
sl_arb	Número enteiro	Número de árbores da reserva local para arboredo.
vivprot	Número decimal (porcentaxe)	Porcentaxe de reserva de solo para vivenda suxeita a algún réxime de protección pública.
ar	Texto (varchar (25))	Código da área de reparto para efectos da xestión urbanística do ámbito de planeamento remitido.
at	Número decimal	Aproveitamento tipo da área de reparto na que se inclúe o ámbito de planeamento remitido.
sup_ar	Número decimal	Superficie da área de reparto na que se inclúe o ámbito de planeamento remitido expresada en m ² .
usocaract	Texto (varchar (255))	Uso maioritario dos integrados na área de reparto na que se inclúe o ámbito de planeamento remitido.
sist_act	Texto (varchar (4))	Sistema de actuación que o plan establece para o ámbito de planeamento remitido. O dominio (valores posibles para este campo) é: - COOP - EXPR - CONC - COMP Onde: COOP: sistema de cooperación; EXPR: sistema de expropiación; CONC: sistema de concerto; COMP: sistema de compensación
program	Texto (varchar (50))	Prazo para o desenvolvemento do ámbito dentro do horizonte temporal do plan xeral.
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

1.6 . Ámbitos con ordenación detallada

Achegarase a información xeográfica dos ámbitos de desenvolvemento ordenados detalladamente polo plan xeral. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_6OD	Identificarase a capa coa codificación básica do documento seguida da nomenclatura _6OD
Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Delimitación dos ámbitos de planeamento cuxa ordenación detallada esté contida no plan xeral.	
Campos da táboa de atributos		
Título do campo	Tipo de texto	Descrición do campo
clase	Texto (varchar (3))	Clase do solo do ámbito de desenvolvemento ordenado detalladamente polo plan xeral. O dominio (valores posibles para este campo) é: - SU - SNR - SUB - SR Onde: SU: solo urbano; SNR: solo de núcleo rural; SUB: solo urbanizable; SR: solo rústico. No caso de que o ámbito de planeamento afecte a varias clases de solo indicárase neste campo os valores de todas elas separados mediante unha coma.
cat	Texto (varchar (5))	Categoría do solo do ámbito de desenvolvemento ordenado detalladamente polo plan xeral. O dominio (valores posibles para este campo) é: - SUC - SUNC - SNRT

		- SNRC - SUB - SRPO - SRPA - SRPF - SRPAU - SRPC - SRPIN - SRPEN - SRPPX - SRPP Onde: SUC: solo urbano consolidado; SUNC: solo urbano non consolidado; SNRT: solo de núcleo rural histórico-tradicional; SNRC: solo de núcleo rural común; SUB: solo urbanizable ; SRPO: solo rústico de protección ordinaria; SRPA: solo rústico de especial protección agropecuaria; SRPF: solo rústico de especial protección forestal; SRPAU: solo rústico de especial protección das augas; SRPC: solo rústico de especial protección de costas; SRPIN: solo rústico de especial protección de infraestruturas; SRPEN: solo rústico de especial protección de espazos naturais; SRPPX: solo rústico de especial protección paisaxística; SRPP: solo rústico de especial protección patrimonial. No caso de que o ámbito de planeamento afecte a varias categorías de solo indicárase neste campo os valores de todas elas separados mediante unha coma.
subcat	Texto (varchar (4))	Subcategoría de solo urbano non consolidado. O dominio (valores posibles para este campo) é: - URBA - RIRU - DOTA Onde: URBA: solo urbano non consolidado integrado por terreos nos que sexan necesarios procesos de urbanización; RIRU: solo urbano non consolidado integrado por terreos nos que sexan necesarios procesos de reforma interior ou renovación urbana; DOTA: solo urbano non consolidado integrado por terreos nos que se desenvolvan actuacións de dotación
cod	Texto (varchar (25))	Código de identificación do ámbito de planeamento con ordenación detallada.
nome	Texto (varchar (255))	Denominación do ámbito de planeamento con ordenación detallada.
uso_global	Texto (varchar (3))	Uso global do ámbito de planeamento con ordenación detallada. O dominio (valores posibles para este campo) é: - RES - IND - TER - DOT Onde: RES: uso residencial; IND: uso industrial; TER: uso terciario; DOT: uso dotacional
sup	Número decimal	Superficie do ámbito de planeamento ordenado detalladamente polo plan xeral indicada en m ² .
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

1.7 . Ámbitos de planeamento incorporado

Achegarase a información xeográfica dos ámbitos de planeamento que o plan xeral de ordenación municipal incorpora. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_7API	Identifícarase a capa coa codificación básica do documento seguida da nomenclatura _7API
--------------	-----------------------	--

Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Delimitación dos ámbitos de planeamento incorporados ao planeamento xeral	
Campos da táboa de atributos		
Título do campo	Tipo de texto	Descrición do campo
cod	Texto (varchar (25))	Código de identificación do ámbito de planeamento incorporado asignado polo plan xeral
nome	Texto (varchar (255))	Denominación do instrumento de planeamento incorporado
sup	Número decimal	Superficie do ámbito de planeamento incorporado polo plan xeral indicada en m² .
dataAD	Data	Data de aprobación do instrumento de planeamento incorporado
data_publi	Data	Data de publicación do instrumento de planeamento incorporado
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

1.8 . Análise do modelo de asentamento poboacional

Achegarase a información xeográfica dos núcleos rurais delimitados polo instrumento de planeamento xeral de conformidade co documento de análise do modelo de asentamento poboacional. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_8AMAP	Identificarase a capa coa codificación básica do documento seguida da nomenclatura _8AMAP
Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Información da análise do modelo de asentamento poboacional	
Campos da táboa de atributos		
Título do campo	Tipo de texto	Descrición do campo
tipo_NR	Texto (varchar (5))	Tipo básico de solo de núcleo rural. O dominio (valores posibles para este campo) é: - SNRT - SNRC Onde: SNRT: solo de núcleo rural tradicional; SNRC: solo de núcleo rural común
cod	Texto (varchar (25))	Código asignado ao núcleo rural.
subcod	Texto (varchar (50))	Código identificativo de cada ámbito diferenciado no caso dos núcleos rurais de tipo polinuclear
nome	Texto (varchar (255))	Nome do núcleo rural.
parroq	Texto (varchar (255))	Parroquia á que pertence o núcleo rural.
INE	Texto (varchar (255))	Código INE da entidade poboacional delimitada. Cando un núcleo conteña máis dunha entidad de poboación na súa delimitación, listaranse os códigos INE das distintas entidades de poboación separados por /.
tipoDOT	Texto (varchar (15))	Tipo de núcleo respecto do sistema de asentamentos das directrices de ordenación do territorio definido no seu apartado 2.09 O espazo rural. O dominio (valores posibles para este campo) é: - mono_moi_comp - mono_pouco_comp - mono_laxa - mono_disp - enxame - poli_comp

		- poli_laxa - comp_viv_dis Onde: mono_moi_comp: mononuclear moi compacto; mono_pouco_comp: mononuclear pouco compacto; mono_laxa: mononuclear laxa; mono_disp: mononuclear disperso; enxame: enxame; poli_comp: polinuclear bastante compacta; poli_laxa: polinuclear laxa; comp_viv_dis: núcleo compacto con vivendas diseminadas
sup	Número decimal	Superficie do núcleo delimitado.
par_min_ed	Número decimal	Superficie de parcela mínima edificable establecida no planeamento expresada en m².
par_min_pr	Número decimal	Superficie de parcela mínima a efectos de parcelación establecida no planeamento expresada en m².
par_edific	Número enteiro	Número de parcelas edificadas segundo o artigo 35 do RLSG.
coef_corr	Número decimal	Coefficiente corrector no caso de empregar o método numérico para o cálculo da consolidación. O dominio (valores posibles neste campo) é 1,75.
par_edble	Número enteiro	Número de parcelas edificables segundo o artigo 35 do RLSG. No caso de empregar o método gráfico para o cálculo da consolidación, o número de parcelas edificables será coincidente coa información xeográfica da capa INE_TIP_AAAAMM_F_10METGRA
grao_cons	Número decimal (porcentaxe)	Grao de consolidación do núcleo rural expresado en porcentaxe.
AAI	Texto (varchar (255))	Código da actuación de carácter integral prevista no núcleo. No caso de preverse varias actuacións integrais indícanse os códigos de todas elas separados mediante comas.
via	Texto (varchar (255))	Sistema viario do núcleo identificado co código do elemento dotacional asignado no instrumento de planeamento. No caso de ser varios, indícanse os códigos de todos eles separados mediante comas.
serv	Texto (varchar (255))	Redes de servizos existentes e propostas no núcleo identificadas, no seu caso, co código do elemento dotacional asignado no instrumento de planeamento. No caso de ser varios, indícanse os códigos de todos eles separados mediante comas.
el	Texto (varchar (255))	Espazos libres e zonas verdes existentes e previstos no núcleo identificados co código do elemento dotacional asignado no instrumento de planeamento. No caso de ser varios, indícanse os códigos de todos eles separados mediante comas.
eq	Texto (varchar (255))	Equipamentos existentes e previstos no núcleo identificados co código do elemento dotacional asignado no instrumento de planeamento. No caso de ser varios, indícanse os códigos de todos eles separados mediante comas.
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

1.9 . Construcións tradicionais

Achegárase a información xeográfica das construcións de tipo tradicional existentes nos núcleos rurais delimitados polo instrumento de planeamento. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_9TRAD	Identificarase a capa coa codificación básica do documento seguida da nomenclatura _9TRAD
Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Construcións de tipo tradicional existentes	
Campos da táboa de atributos		
Título do campo	Tipo de texto	Descrición do campo
tipo_cons	Texto (varchar (20))	Tipo de construción. O dominio (valores posibles para este campo) é: - viv_trad - aux_trad - outra_trad - muro_trad

		- viv_non_trad - aux_non_trad - outra_non_trad - rui_viv_trad - rui_aux_trad - rui_outra_trad - rui_muro_trad - rui_viv_non_trad - rui_aux_non_trad - rui_outra_non_trad Onde: viv: edificacións tradicionais segundo o artigo 33.1 do RLSG destinadas a vivenda; aux: edificacións tradicionais segundo o artigo 33.1 do RLSG de carácter auxiliar; outra: outro tipo de construcións tradicionais como igrexas, hórreos...; muro: muros e peches tradicionais; viv_non_trad: vivenda non tradicional; aux_non_trad: edificacións non tradicionais de carácter auxiliar; outra_non_trad: construcións non tradicionais que non sexan nin vivendas nin de carácter auxiliar; rui: ruína.
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

1.10 . Parcelas edificables polo método gráfico

No caso de xustificar o grao de consolidación dos núcleos rurais polo método gráfico, achegarase unha capa vectorial na que se delimiten as parcelas edificables no núcleo rural conforme ao establecido no artigo 35 da LSG. Esta capa terá as características indicadas na seguinte táboa.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_10METGRA	Identificarase a capa coa codificación básica do documento seguida da nomenclatura _10METGRA
Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Parcelas edificables nos núcleos rurais obtidas mediante o método gráfico	
Campos da táboa de atributos		
Título do campo	Tipo de texto	Descrición do campo
tipo_NR	Texto (varchar (5))	Tipo básico de solo de núcleo rural. O dominio (valores posibles para este campo) é: - SNRT - SNRC Onde: SNRT: solo de núcleo rural tradicional; SNRC: solo de núcleo rural común
cod	Texto (varchar (25))	Código asignado ao núcleo rural ao que pertence a parcela edificable.
subcod	Texto (varchar (50))	Código asignado a cada ámbito diferenciado no caso dos núcleos rurais de tipo polinuclear ao que pertence a parcela edificable.
nome	Texto (varchar (255))	Nome do núcleo rural ao que pertence a parcela edificable.
sup	Número decimal	Superficie da parcela edificable resultante expresada en m².
par_min_ed	Número decimal	Superficie de parcela mínima edificable establecida no planeamento expresada en m².
condicion	Texto (varchar (15))	Estado da parcela edificable identificada mediante o método gráfico no tocante á súa condición actual de parcela edificada ou non edificada. O dominio (valores posibles para este campo) é: - edificada - non_edificada

		Onde: edificada: parcelas que se atopan xa edificadas; non_edificada: parcelas que se atopan baleiras
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

1.11 . Cualificación do solo de núcleo rural

Achegarase a información xeográfica da cualificación do solo de núcleo rural proposto polo plan xeral. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_11ORDSNR	Identifícarase a capa coa codificación básica do documento seguida da nomenclatura _11ORDSNR
Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Cualificación do solo de núcleo rural segundo a ordenación urbanística do plan	

Campos da táboa de atributos

Título do campo	Tipo de texto	Descrición do campo
ordenanza	Texto (varchar (255))	Ordenanza aplicable ao solo de núcleo rural segundo a ordenación urbanística que estableza o instrumento de planeamento. No caso das ordenanzas dos sistemas de dotacións, o dominio (valores posibles para este campo) é o seguinte, sen prexuízo de que poida engadirse a especificación que proceda separada mediante un guión: - O-IC - O-IS - O-EL - O-EQ No caso de que o instrumento de planeamento refira ás ordenanzas tipo reguladas no Plan básico autonómico, o dominio (valores posibles para este campo) é: - PBA_O4 - PBA_O5 - PBA_O6 - PBA_O7 - PBA_O8 - PBA_O9 Para o resto das ordenanzas aplicables o dominio será de definición libre. Onde: O-IC: ordenanza do sistema de infraestruturas de comunicación; O-IS: ordenanza do sistema de infraestruturas de redes de servizos; O-EL: ordenanza do sistema de espazos libres e zonas verdes; O-EQ: ordenanza do sistema de equipamentos; PBA_O4: equipamentos; PBA_O5: infraestruturas de redes de servizos; PBA_O6: infraestruturas de comunicación; PBA_O7: espazos libres e zonas verdes; PBA_O8: ordenanza de solo de núcleo rural tradicional; PBA_O9: ordenanza de solo de núcleo rural común
sup	Número decimal	Superficie do ámbito de aplicación da ordenanza expresada en m².
altura	Texto (varchar (10))	Altura máxima no ámbito de aplicación da ordenanza. A codificación será B+1, B+2...
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

2 . Arquivos vectoriais dos instrumentos de desenvolvemento ⁽¹⁾ e ⁽²⁾

2.1 . Delimitación do instrumento de desenvolvemento

Incluirase unha capa vectorial coa delimitación do ámbito territorial do instrumento de planeamento de desenvolvemento. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_1DEL	Identificarase a capa coa codificación básica do documento, conforme ao establecido nestas normas, seguida da nomenclatura _1DEL
Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Delimitación do ámbito territorial afectado polo instrumento de planeamento de desenvolvemento	
Campos da táboa de atributos		
Título do campo	Tipo de contido	Descrición do campo
tipo	Texto (varchar (7))	Tipo de instrumento de planeamento de desenvolvemento que afecta ao ámbito territorial delimitado. O dominio (valores posibles para este campo) é: - PE: plan especial - PEP: plan especial de protección - PERI: plan especial de reforma interior - PEPRI: plan especial de protección e reforma interior - PEID: plan especial de infraestruturas e dotacións - PP: plan parcial - DNR: delimitación de solo de núcleo rural - ED: estudos de detalle Onde: PE: plan especial; PEP: plan especial de protección; PERI: plan especial de reforma interior; PEPRI: plan especial de protección e reforma interior; PEID: plan especial de infraestruturas e dotacións; PP: plan parcial; DNR: delimitación de solo de núcleo rural; ED: estudos de detalle. No caso de que se trate dunha modificación dun destes instrumentos precederáse o dominio da letra MP; no caso de que se trate dunha corrección de erros precederáse da letra CE e no caso de tratarse dun documento refundido precederáse das letras DR.
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

2.2 . Cualificación do solo

Achegarase a información xeográfica da cualificación dos terreos. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_2CUAL	Identificarase a capa coa codificación básica do documento seguida da nomenclatura _2CUAL
Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Cualificación proposta pola planeamento de desenvolvemento	
Campos da táboa de atributos		
Título do campo	Tipo de texto	Descrición do campo
uso_global	Texto (varchar (3))	Uso global do ámbito de planeamento remitido. O dominio (valores posibles para este campo) é: - RES - IND - TER - DOT Onde: RES: uso residencial; IND: uso industrial; TER: uso terciario; DOT: uso dotacional
uso_pormen	Texto (varchar (255))	Uso pormenorizado asignado a cada zona concreta e que se corresponde coas diferentes tipoloxías en que poden desagregarse os usos globais.
ordenanza	Texto (varchar (255))	Ordenanza aplicable segundo a ordenación urbanística que estableza o instrumento de planeamento.

		No caso das ordenanzas dos sistemas de dotacións, o dominio (valores posibles para este campo) é o seguinte, sen prexuízo de que poida engadirse a especificación que proceda separada mediante un guión: - O-IC - O-IS - O-EL - O-EQ Para o resto das ordenanzas aplicables o dominio será de definición libre. Onde: O-IC: ordenanza do sistema de infraestruturas de comunicación; O-IS: ordenanza do sistema de infraestruturas de redes de servizos; O-EL: ordenanza do sistema de espazos libres e zonas verdes; O-EQ: ordenanza do sistema de equipamentos
tipo_edif	Texto (varchar (255))	Tipoloxía edificatoria prevista polo planeamento de desenvolvemento.
edif	Número decimal	Niveis de intensidade correspondentes a cada zona, expresados en m ² /m ² mediante os índices de edificabilidade aplicables aos terreos edificables.
altura	Texto (varchar (10))	Altura máxima da edificación. A codificación será B+1, B+2...
cod_recinto	Texto (varchar (255))	Código ou identificación dos recintos ou parcelas resultantes, se procede.
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

2.3 . Edificacións

Achegarase a información xeográfica das edificacións existentes e proxectadas no ámbito do planeamento de desenvolvemento. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_3EDIF	Identifícarase a capa coa codificación básica do documento seguida da nomenclatura _3EDIF
Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Edificacións existentes e proxectadas	
Campos da táboa de atributos		
Título do campo	Tipo de texto	Descrición do campo
estado	Texto (varchar (4))	Estado da edificación. O dominio (valores posibles para este campo) é: - ex - prox Onde: ex: edificacións existentes; prox: edificacións proxectadas pola ordenación detallada
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

⁽¹⁾Cando o instrumento de planeamento xeral ordene detalladamente un ámbito deberá achegar, ademais dos arquivos vectoriais indicados no punto 1 deste anexo, os arquivos vectoriais regulados nos seus puntos 2.2 e 2.3 respecto dos ámbitos ordenados detalladamente.

⁽²⁾ Cando o instrumento de desenvolvemento sexa un plan especial de reforma interior (PERI) en solo de núcleo rural, deberá achegar, ademais dos arquivos vectoriais indicados no punto 2 deste anexo, os arquivos vectoriais regulados nos puntos 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11 para os instrumentos de planeamento xeral, empregando no campo "TIP" da codificación básica o dominio "PERI".

3 . Arquivos vectoriais das delimitacións de núcleo rural

No caso das delimitacións de solo de núcleo rural (DNR), deberán achegarse os arquivos vectoriais regulados nos puntos 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11 para os instrumentos de planeamento xeral, segundo corresponda, empregando no campo "TIP" da codificación básica o dominio "DNR".

Anexo 4: estrutura e codificación de carpetas e arquivos das figuras de planeamento

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL (PXOM)

ESTRUTURA DE CARPETAS E CÓDIGO DE ARQUIVOS			DESCRICIÓN
Nivel de carpetas	Arquivos		
 INE_PXOM_AAAAMM_F_01PDF			DOCUMENTO DIXITAL EN PDF
 00.INDEX			Índice xeral do documento
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_INDEX		Índice xeral do documento e composición do equipo multidisciplinar
 01.MX			Memoria xustificativa
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_MX_01INF		Parte I. Información
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_MX_02XUS		Parte II. Xustificación
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_MX_03.1ANX_P SX		Anexo I. Memoria xustificativa de adaptación ao ambiente e protección da paisaxe
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_MX_03.2ANX_SEC		Anexo II. Informe xustificativo do cumprimento da normativa sectorial aplicable
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_MX_03.3ANX_SINTESE		Anexo III. Anexo síntese
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_MX_03.4ANX_VIXENCIA		Anexo IV. Ficha de vixencia de planeamento segundo o modelo do anexo 7
 02.EMR			Estudo do medio rural
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_EMR		Estudo do medio rural
 03.AMAP			Análise do modelo de asentamento poboacional
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_AMAP_01M		Memoria do AMAP
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_AMAP_02F		Fichas do AMAP
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_AMAP_03PINF		Planos de información do AMAP *
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_AMAP_04PORD		Planos de ordenación do AMAP *
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_AMAP_05OF		Fotografías aéreas do AMAP
 04. MOB			Análise da mobilidade
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_MOB		Análise da mobilidade
 05.PINF			Planos de información xeral e planos de información do solo urbano*
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_PINF_01USOS		Usos do solo existentes
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_PINF_02RISCOS		Mapa de riscos
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_PINF_03TOPO		Características topográficas do territorio
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_PINF_04IOT_AFEC		Instrumentos de ordenación do territorio e afeccións sectoriais
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_PINF_05CAT		Identificación dos elementos do catálogo
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_PINF_06AREAS_CONT		Áreas contiguas dos municipios estremeiros
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_PINF_07EVO_URB		Evolución urbanística do concello
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_PINF_08SERV		Redes xerais de servizos existentes
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_PINF_09IC		Rede xeral de comunicacións existentes
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_PINF_10EL_EQ		Espazos libres, zonas verdes e equipamentos existentes
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_PINF_01PER_CONS		Perímetro e áreas sen servizos ocupadas pola edificación en, polo menos, 2/3 partes dos espazos aptos para ela segundo a ordenación do plan

		INE_PXOM_AAAAMM_F_PINFSU_02URB	Obras de urbanización, viario e redes de servizos existentes
		INE_PXOM_AAAAMM_F_PINFSU_03ED	Características das edificacións existentes
		06.PORD	Planos de ordenación urbanística*
		INE_PXOM_AAAAMM_F_PORD_01EX	Estrutura xeral e orgánica do territorio
		INE_PXOM_AAAAMM_F_PORD_02CL	Clasificación e categorización do solo
		INE_PXOM_AAAAMM_F_PORD_03ORD	Ordenación e xestión do solo
		INE_PXOM_AAAAMM_F_PORD_04SUC	Solo urbano consolidado
		07.NU	Normas urbanísticas
		INE_PXOM_AAAAMM_F_NU_01NU	Normativa urbanística
		INE_PXOM_AAAAMM_F_NU_02FICHAS	Fichas dos ámbitos de planeamento remitido
		08.CAT	Catálogo
		INE_PXOM_AAAAMM_F_CAT_01M	Memoria
		INE_PXOM_AAAAMM_F_CAT_02F	Fichas que integren o plano de información e situación do elemento catalogado
		INE_PXOM_AAAAMM_F_CAT_03NP	Normas de protección para cada nivel
		09.EE	Estratexia de actuación, estudo económico, informe de sustentabilidade económica e memoria de viabilidade económica
		INE_PXOM_AAAAMM_F_EE_01EA	Estratexia de actuación
		INE_PXOM_AAAAMM_F_EE_02EE	Estudo económico
		INE_PXOM_AAAAMM_F_EE_03ISE	Informe de sustentabilidade económica
		INE_PXOM_AAAAMM_F_EE_04MVE	Memoria de viabilidade económica
		10.AAE	Documentación do procedemento de avaliación ambiental estratéxica
		INE_PXOM_AAAAMM_F_AAE_01EAE	Estudo ambiental estratéxico
		INE_PXOM_AAAAMM_F_AAE_02PAR	Resultado da participación pública e consultas
		INE_PXOM_AAAAMM_F_AAE_03RES	Documento resumo
		INE_PXOM_AAAAMM_F_AAE_04DEAE	Declaración ambiental estratéxica
		INE_PXOM_AAAAMM_F_AAE_05EXT	Extracto ambiental e medidas de seguimento ambiental segundo o modelo do anexo 6
		11.ORDET	Documentación dos ámbitos de planeamento con ordenación detallada* No caso de que o plan xeral inclúa ámbitos con ordenación detallada incorporárase nesta carpeta a mesma documentación que se establece para os PP e PE segundo o caso, ordenada conforme se establece nestas normas
		INE_PXOM_AAAAMM_F_02EDIT	DOCUMENTO DIXITAL EDITABLE
		01.DOC_EDIT	Arquivos do documento dixital editable
			Incorporaranse nesta carpeta a totalidade dos arquivos en formato dixital editable a partir dos que se xere o documento en formato non editable (PDF). Estes arquivos, con independencia de que se trate de documentación escrita ou gráfica, nomearanse co mesmo código que se define neste anexo para os arquivos PDF, e organizaranse seguindo a mesma estrutura de carpetas proposta para estes. No caso concreto da documentación gráfica, de usarse programas informáticos que permitan a xeración de varias presentacións ou series de planos nun mesmo arquivo editable, será a presentación ou serie de plano dentro dese arquivo editable a que se nomee co mesmo código do arquivo PDF resultante. Con todo, mantense a obriga de xerar como mínimo un arquivo editable por cada grupo temático de planos que se nomeará coa codificación básica do instrumento seguida da expresión "_AMAP; _PINF; _PINFSU; _PINFS; _PORD; _AAE; _MOD_ODPXOM; _AMAPDNR" que proceda, e que se arquivará no seu cartafol

correspondente segundo a estrutura de carpetas deste anexo.

Respecto da súa extensión, esta será a que corresponda segundo sexa documentación escrita ou gráfica e segundo os programas informáticos empregados para elaborar o documento (.odt, .doc, .docx..., ou a que proceda, para a documentación escrita; .mxd, .qgs..., ou a que proceda, para a documentación gráfica).

En ambos casos, garantirase o perfecto enlazamento á orixe da fonte de datos que se empregue para configurar os documentos finais imprimibles e que se achegará na carpeta 02. FONTE_DATOS.

No caso da documentación gráfica, os arquivos de proxecto editables (.mxd, .qgs...) das diferentes series planimétricas achegaranse perfectamente configurados para posibilitar a súa impresión directa a través da composición de mapa, empregando o modelo de cartela e formato definido no anexo 5 destas normas. Na táboa de contidos ou de capas do proxecto, estas virán perfectamente ordenadas e simbolizadas, de xeito que os dous formatos dixitais do documento (editable e PDF) sexan idénticos. Empregaranse para isto os parámetros preceptivos de simboloxía do anexo 2, sendo que o resto da simboloxía non regulada nestas normas será de elección libre do equipo redactor conforme ao establecido no seu artigo 8.

*Aos efectos destas normas técnicas considérase documentación gráfica a identificada neste cadro de contido cun asterisco.



02. FONTE_DATOS

Carpeta orixe da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados

Incorporaranse nesta carpeta a totalidade da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados para a elaboración dos arquivos en formato dixital editable imprimible, tanto os correspondentes á documentación escrita coma á documentación gráfica (.ods, .xls, .xlsx, .shp, .gpkg, .gml, .gdb, .mdb, .jpg, .tiff, .pdf, .png...).

Preceptivamente achegarase o conxunto de arquivos vectoriais regulados no anexo 3 destas normas que deberán cumprir co modelo de datos do dito anexo e estar nomeados conforme ao disposto nel. Sen prexuízo disto, resulta igualmente preceptiva a achega do resto de arquivos que constitúen a fonte de datos vectoriais do documento de planeamento, elaborados con modelo de datos e nomenclatura libre e a elección do equipo redactor.

No caso de que na elaboración da documentación se opte por traballar con bases de datos empaquetadas (.gdb, .mdb, .gpck...) incluírase a base nesta carpeta, nomeada segundo a codificación básica regulada nestas normas coa expresión INE_TIP_AAAAMM_F_BASE_DATOS ou, de empregar programas informáticos que permitan empaquetar nun mesmo arquivo o proxecto e mais a fonte de datos, irá incluída no arquivo editable que se achegue na carpeta 01.DOC_EDIT, se ben neste último caso deixárase constancia desta circunstancia nun arquivo de texto que se achegue nesta carpeta de fonte de datos.

En ambos casos, os arquivos preceptivos regulados no anexo 3 destas normas deberán formar parte da base de datos empaquetada.

Nota: No caso de que o programa SIX empregado non permita que a información contida nas bases de datos empaquetadas comece por un número engadírase diante da codificación básica anterior un guión baixo segundo a expresión _INE_PXOM_AAAAMM_F_.

BORRADOR DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL (PXOM)

ESTRUTURA DE CARPETAS E CÓDIGO DE ARQUIVOS			DESCRIPCIÓN
Carpetas	Arquivos		
 INE_PXOM_AAAAMM_B_01PDF			DOCUMENTO DIXITAL EN PDF
 00.INDEX			Índice xeral do documento
		INE_PXOM_AAAAMM_B_INDEX	Índice xeral do documento e composición do equipo multidisciplinar
 01.MX			Memoria xustificativa
		INE_PXOM_AAAAMM_B_MX_01INF	Parte I. Información
		INE_PXOM_AAAAMM_B_MX_02XUS	Parte II. Xustificación
		INE_PXOM_AAAAMM_B_MX_03ANX_VIXENCIA	Anexo. Ficha de vixencia de planeamento segundo o modelo do anexo 7
 02.AMAP			Análise do modelo de asentamento poboacional
		INE_PXOM_AAAAMM_B_AMAP_01F	Fichas do AMAP
		INE_PXOM_AAAAMM_B_AMAP_02PINF	Planos de información do AMAP *
		INE_PXOM_AAAAMM_B_AMAP_03PORD	Planos de ordenación do AMAP *
		INE_PXOM_AAAAMM_B_AMAP_04OF	Fotografías aéreas do AMAP
 03.PINF			Planos de información xeral e planos de información do solo urbano*
		INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_01USOS	Usos do solo existentes
		INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_02RISCOS	Mapa de riscos
		INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_03TOPO	Características topográficas do territorio
		INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_04IOT_AFEC	Instrumentos de ordenación do territorio e afeccións sectoriais
		INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_05CAT	Identificación dos elementos do catálogo
		INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_06AREAS_CONT	Áreas contiguas dos municipios estremeiros
		INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_07EVO_URB	Evolución urbanística do concello
		INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_08SERV	Redes xerais de servizos existentes
		INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_09IC	Rede xeral de comunicacións existentes
		INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_10EL_EQ	Espazos libres, zonas verdes e equipamentos existentes
		INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_01PER	Perímetro
		INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_02URB	Obras de urbanización
		INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_03ED	Características das edificacións existentes
 04.PORD			Planos de ordenación urbanística*
		INE_PXOM_AAAAMM_B_PORD_01EX	Estrutura xeral e orgánica do territorio
		INE_PXOM_AAAAMM_B_PORD_02CL	Clasificación e categorización do solo
		INE_PXOM_AAAAMM_B_PORD_03ORD	Ordenación e xestión do solo
		INE_PXOM_AAAAMM_B_PORD_04SUC	Solo urbano consolidado
 05.AAE			Documentación do procedemento de avaliación ambiental estratéxica
		INE_PXOM_AAAAMM_B_AAE_01DIE	Documento inicial estratéxico
		INE_PXOM_AAAAMM_B_AAE_02ALT0	Plano da alternativa 0*
		INE_PXOM_AAAAMM_B_AAE_03ALT1	Plano da alternativa 1*
		INE_PXOM_AAAAMM_B_AAE_04ALT2	Plano da alternativa 2*

	INE_PXOM_AAAAMM_B_02EDIT	DOCUMENTO DIXITAL EDITABLE
	01.DOC_EDIT	Arquivos do documento dixital editable
		<i>Incorporaranse nesta carpeta a totalidade dos arquivos en formato dixital editable a partir dos que se xere o documento en formato non editable (PDF).</i> <i>Estes arquivos, con independencia de que se trate de documentación escrita ou gráfica, nomearanse co mesmo código que se define neste anexo para os arquivos PDF, e organizaranse seguindo a mesma estrutura de carpetas proposta para estes.</i> <i>No caso concreto da documentación gráfica, de usarse programas informáticos que permitan a xeración de varias presentacións ou series de planos nun mesmo arquivo editable, será a presentación ou serie de plano dentro dese arquivo editabl a que se nomee co mesmo código do arquivo PDF resultante.</i> <i>Con todo, mantense a obriga de xerar como mínimo un arquivo editable por cada grupo temático de planos que se nomeará coa codificación básica do instrumento seguida da expresión "_AMAP; _PINF; _PINFSU; _PINFS; _PORD; _AAE; _MOD_ODPXOM; _AMAPDNR" que proceda, e que se arquivará no seu cartafol correspondente segundo a estrutura de carpetas deste anexo.</i> <i>Respecto da súa extensión, esta será a que corresponda segundo sexa documentación escrita ou gráfica e segundo os programas informáticos empregados para elaborar o documento (.odt, .doc, .docx..., ou a que proceda, para a documentación escrita; .mxd, .qgs..., ou a que proceda, para a documentación gráfica).</i> <i>En ambos casos, garantirase o perfecto enlazamento á orixe da fonte de datos que se empregue para configurar os documentos finais imprimibles e que se achegará na carpeta 02. FONTE_DATOS.</i> <i>No caso da documentación gráfica, os arquivos de proxecto editables (.mxd, .qgs...) das diferentes series planimétricas achegaranse perfectamente configurados para posibilitar a súa impresión directa a través da composición de mapa, empregando o modelo de cartela e formato definido no anexo 5 destas normas. Na táboa de contidos ou de capas do proxecto, estas virán perfectamente ordenadas e simbolizadas, de xeito que os dous formatos dixitais do documento (editable e PDF) sexan idénticos. Empregaranse para isto os parámetros preceptivos de simboloxía do anexo 2, sendo que o resto da simboloxía non regulada nestas normas será de elección libre do equipo redactor conforme ao establecido no seu artigo 8.</i> <i>*Aos efectos destas normas técnicas considérase documentación gráfica a identificada neste cadro de contido cun asterisco.</i>
	02. FONTE_DATOS	Carpeta orixe da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados
		<i>Incorporaranse nesta carpeta a totalidade da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados para a elaboración dos arquivos en formato dixital editable imprimible, tanto os correspondentes á documentación escrita coma á documentación gráfica (.ods, .xls, .xlsx, .shp, .gpkg, .gml, .gdb, .mdb, .jpg, .tiff, .pdf, .png...).</i> <i>Preceptivamente achegarase o conxunto de arquivos vectoriais regulados no anexo 3 destas normas que deberán cumprir co modelo de datos do dito anexo e estar nomeados conforme ao disposto nel. Sen prexuízo disto, resulta igualmente preceptiva a achega do resto de arquivos que constitúen a fonte de datos vectoriais do documento de planeamento, elaborados con modelo de datos e nomenclatura libre e a elección do equipo redactor.</i> <i>No caso de que na elaboración da documentación se opte por traballar con bases de datos empaquetadas (.gdb, .mdb, .gpck...) incluírase a base nesta carpeta, nomeada segundo a codificación básica regulada nestas normas coa expresión INE_TIP_AAAAMM_F_BASE_DATOS ou, de empregar programas informáticos que permitan empaquetar nun mesmo arquivo o proxecto e mais a fonte de datos, irá incluída no arquivo editable que se achegue na carpeta 01.DOC_EDIT, se ben neste último caso deixárase constancia desta circunstancia nun arquivo de texto que se achegue nesta carpeta de fonte de datos.</i> <i>En ambos casos, os arquivos preceptivos regulados no anexo 3 destas normas deberán formar parte da base de datos empaquetada.</i> <i>Nota: No caso de que o programa SIX empregado non permita que a información contida nas bases de datos empaquetadas comece por un número engadírase diante da codificación básica anterior un guión baixo segundo a expresión _INE_PXOM_AAAAMM_F_.</i>

PLAN BÁSICO MUNICIPAL (PBM)

ESTRUTURA DE CARPETAS E CÓDIGO DE ARQUIVOS			DESCRIPCIÓN
Carpetas	Arquivos		
 INE_PBM_AAAAMM_F_01PDF			DOCUMENTO DIXITAL EN PDF
 00.INDEX			Índice xeral do documento
		INE_PBM_AAAAMM_F_INDEX	Índice xeral do documento e composición do equipo multidisciplinar
 01.MX			Memoria xustificativa
		INE_PBM_AAAAMM_F_MX_01INF	Parte I. Información
		INE_PBM_AAAAMM_F_MX_02XUS	Parte II. Xustificación
		INE_PBM_AAAAMM_F_MX_03.1ANX_SINTESE	Anexo I. Anexo síntese
		INE_PBM_AAAAMM_F_MX_03.2ANX_VIXENCIA	Anexo II. Ficha de vixencia de planeamento segundo o modelo do anexo 7
 02.AMAP			Análise do modelo de asentamento poboacional
		INE_PBM_AAAAMM_F_AMAP_01M	Memoria do AMAP
		INE_PBM_AAAAMM_F_AMAP_02F	Fichas do AMAP
		INE_PBM_AAAAMM_F_AMAP_03PINF	Planos de información do AMAP *
		INE_PBM_AAAAMM_F_AMAP_04PORD	Planos de ordenación do AMAP *
		INE_PBM_AAAAMM_F_AMAP_05OF	Fotografías aéreas do AMAP
 03.PINF			Planos de información xeral e planos de información do solo urbano*
		INE_PBM_AAAAMM_F_PINF_01SEC	Ámbitos afectados por normativas sectoriais, de acordo coa información do PBA
		INE_PBM_AAAAMM_F_PINF_02IOT	Instrumentos de ordenación do territorio, de acordo coa información do PBA
		INE_PBM_AAAAMM_F_PINF_03ECN	Elementos culturais e naturais, cos seus contornos de protección e zonas de amortecemento, identificados no PBA
		INE_PBM_AAAAMM_F_PINF_04ASENT	Asentamentos de poboación, de acordo coa información do PBA
		INE_PBM_AAAAMM_F_PINF_05DOT	Identificación e localización das dotacións existentes no concello
		INE_PBM_AAAAMM_F_PINF_06DNRP	Delimitacións de núcleo rural precedentes que o PBM incorpore
		INE_PBM_AAAAMM_F_PINFSU_01ICV	Rede viaria
		INE_PBM_AAAAMM_F_PINFSU_02SERV	Redes de servizo existentes
		INE_PBM_AAAAMM_F_PINFSU_03ED	Estado actual do solo que se vai a clasificar como SUC (perímetro, obras de urbanización e edificacións existentes)
 04.PORD			Planos de ordenación urbanística*
		INE_PBM_AAAAMM_F_PORD_01CL	Clasificación e categorización do solo
		INE_PBM_AAAAMM_F_PORD_02SUC	Solo urbano consolidado
 05.CAT			Catálogo
		INE_PBM_AAAAMM_F_CAT_01M	Memoria
		INE_PBM_AAAAMM_F_CAT_02F	Fichas que integren o plano de información e situación do elemento catalogado
		INE_PBM_AAAAMM_F_CAT_03NP	Normas de protección para cada nivel

	06.NU		Normas urbanísticas
		 INE_PBM_AAAAMM_F_NU	Normativa urbanística
	07.AAE		Documentación do procedemento de avaliación ambiental estratéxica
		 INE_PBM_AAAAMM_F_AAE_01DAE	Documento ambiental estratéxico
		 INE_PBM_AAAAMM_F_AAE_02ALT0	Plano da alternativa 0*
		 INE_PBM_AAAAMM_F_AAE_03ALT1	Plano da alternativa 1*
		 INE_PBM_AAAAMM_F_AAE_04ALT2	Plano da alternativa 2*
		 INE_PBM_AAAAMM_F_AAE_05IAE	Informe ambiental estratéxico
		 INE_PBM_AAAAMM_F_AAE_06EXT	Extracto ambiental e medidas de seguimento ambiental segundo o modelo do anexo 6
	INE_PBM_AAAAMM_F_02EDIT		DOCUMENTO DIXITAL EDITABLE
	01.DOC_EDIT		Arquivos do documento dixital editable
		<i>Incorporaranse nesta carpeta a totalidade dos arquivos en formato dixital editable a partir dos que se xere o documento en formato non editable (PDF).</i> <i>Estes arquivos, con independencia de que se trate de documentación escrita ou gráfica, nomearanse co mesmo código que se define neste anexo para os arquivos PDF, e organizaranse seguindo a mesma estrutura de carpetas proposta para estes.</i> <i>No caso concreto da documentación gráfica, de usarse programas informáticos que permitan a xeración de varias presentacións ou series de planos nun mesmo arquivo editable, será a presentación ou serie de plano dentro dese arquivo editabl a que se nomee co mesmo código do arquivo PDF resultante.</i> <i>Con todo, mantense a obriga de xerar como mínimo un arquivo editable por cada grupo temático de planos que se nomeará coa codificación básica do instrumento seguida da expresión "_AMAP; _PINF; _PINFSU; _PINFS; _PORD; _AAE; _MOD_ODPXOM; _AMAPDNR" que proceda, e que se arquivará no seu cartafol correspondente segundo a estrutura de carpetas deste anexo.</i> <i>Respecto da súa extensión, esta será a que corresponda segundo sexa documentación escrita ou gráfica e segundo os programas informáticos empregados para elaborar o documento (.odt, .doc, .docx..., ou a que proceda, para a documentación escrita; .mxd, .qgs..., ou a que proceda, para a documentación gráfica).</i> <i>En ambos casos, garantirase o perfecto enlazamento á orixe da fonte de datos que se empregue para configurar os documentos finais imprimibles e que se achegará na carpeta 02. FONTE_DATOS.</i> <i>No caso da documentación gráfica, os arquivos de proxecto editables (.mxd, .qgs...) das diferentes series planimétricas achegaranse perfectamente configurados para posibilitar a súa impresión directa a través da composición de mapa, empregando o modelo de cartela e formato definido no anexo 5 destas normas. Na táboa de contidos ou de capas do proxecto, estas virán perfectamente ordenadas e simbolizadas, de xeito que os dous formatos dixitais do documento (editable e PDF) sexan idénticos. Empregaranse para isto os parámetros preceptivos de simboloxía do anexo 2, sendo que o resto da simboloxía non regulada nestas normas será de elección libre do equipo redactor conforme ao establecido no seu artigo 8.</i> <i>*Aos efectos destas normas técnicas considérase documentación gráfica a identificada neste cadro de contido cun asterisco.</i>	
	02. FONTE_DATOS		Carpeta orixe da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados
		<i>Incorporaranse nesta carpeta a totalidade da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados para a elaboración dos arquivos en formato dixital editable imprimible, tanto os correspondentes á documentación escrita coma á documentación gráfica (.ods, .xls, .xlsx, .shp, .gpkg, .gml, .gdb, .mdb, .jpg, .tiff, .pdf, .png...).</i> <i>Preceptivamente achegarase o conxunto de arquivos vectoriais regulados no anexo 3 destas normas que deberán cumprir co modelo de datos do dito anexo e estar nomeados conforme ao disposto nel. Sen prexuízo disto, resulta igualmente preceptiva a achega do resto de arquivos que constitúen a fonte de datos vectoriais do documento de planeamento, elaborados con modelo de datos e nomenclatura libre e a elección do equipo redactor.</i> <i>No caso de que na elaboración da documentación se opte por traballar con bases de datos empaquetadas (.gdb, .mdb, .gpck...) incluírase a base nesta carpeta, nomeada segundo a codificación básica regulada nestas normas coa expresión INE_TIP_AAAAMM_F_BASE_DATOS ou, de empregar programas informáticos que permitan empaquetar nun mesmo arquivo o proxecto e mais a fonte de datos, irá incluída no arquivo editable que se achegue na carpeta 01.DOC_EDIT, se ben neste último caso deixárase constancia desta circunstancia nun arquivo de texto que se achegue nesta carpeta de fonte de datos.</i> <i>En ambos casos, os arquivos preceptivos regulados no anexo 3 destas normas deberán formar parte da</i>	

base de datos empaquetada.

Nota: No caso de que o programa SIX empregado non permita que a información contida nas bases de datos empaquetadas comece por un número engadirase diante da codificación básica anterior un guión baixo segundo a expresión _INE_PXOM_AAAAMM_F_.

PLAN PARCIAL (PP) E PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR (PERI)

ESTRUTURA DE CARPETAS E CÓDIGO DE ARQUIVOS			DESCRICIÓN
Carpetas		Arquivos	
	INE_TIP_AAAAMM_F_01PDF ⁽¹⁾		DOCUMENTO DIXITAL EN PDF
	00.INDEX		Indice xeral do documento
		 INE_TIP_AAAAMM_F_INDEX	Indice xeral do documento e composición do equipo multidisciplinar
	01.MX		Memoria xustificativa
		 INE_TIP_AAAAMM_F_MX_01INF	Parte I. Información
		 INE_TIP_AAAAMM_F_MX_02XUS	Parte II. Xustificación
		 INE_TIP_AAAAMM_F_MX_03.1ANX_FICHA	Anexo I. Ficha resumo
		 INE_TIP_AAAAMM_F_MX_03.2ANX_MOB	Anexo II. Estudo de avaliación da mobilidade
		 INE_TIP_AAAAMM_F_MX_03.3ANX_VIXENCIA	Anexo III. Ficha de vixencia de planeamento segundo o modelo do anexo 7
	02.PINF		Planos de información xeral e planos de información do sector*
		 INE_TIP_AAAAMM_F_PINF_01EX	Situación do sector en relación coa estrutura xeral e orgánica do territorio conforme ao plan xeral de ordenación municipal
		 INE_TIP_AAAAMM_F_PINF_02ORD	Ordenación establecida no plan xeral para o ámbito e o seu contorno
		 INE_TIP_AAAAMM_F_PINF_01TOPO	Topográfico, hipsométrico e clinométrico
		 INE_TIP_AAAAMM_F_PINF_02CATASTRO	Catastral
		 INE_TIP_AAAAMM_F_PINF_03ACTUAL	Edificacións, usos, infraestruturas e vexetación existentes
		 INE_TIP_AAAAMM_F_PINF_04IOT_AFEC	Afeccións e incidencia dos instrumentos de ordenación do territorio
		 INE_TIP_AAAAMM_F_PINF_05RISCOS	Xeomorfolóxico e áreas de riscos xeolóxicos e naturais
		 INE_TIP_AAAAMM_F_PINF_06PROTECC	Contaminación dos solos e ámbitos e elementos ambientais e do patrimonio con valores que hai que preservar
	03.PORD		Planos de ordenación urbanística*
		 INE_TIP_AAAAMM_F_PORD_01USOS	Asignación de usos pormenorizados
		 INE_TIP_AAAAMM_F_PORD_02SLIC	Sistema local de infraestruturas de redes de comunicación
		 INE_TIP_AAAAMM_F_PORD_03SLIS	Sistema local de infraestrutura de redes de servizos
		 INE_TIP_AAAAMM_F_PORD_04POL	Polígonos
	04.NU		Normas urbanísticas
		 INE_TIP_AAAAMM_F_NU	Normativa urbanística
	05.CAT		Catálogo
		 INE_TIP_AAAAMM_F_CAT_01M	Memoria
		 INE_TIP_AAAAMM_F_CAT_02F	Fichas que integren o plano de información e situación do elemento catalogado
		 INE_TIP_AAAAMM_F_CAT_03NP	Normas de protección para cada nivel
	06.EE		Estudo económico e memoria de viabilidade económica
		 INE_TIP_AAAAMM_F_EE_01EE	Estudo económico

		 INE_TIP_AAAAMM_F_EE_02MVE	Memoria de viabilidade económica
	07. AAE		Documentación do procedemento de avaliación ambiental estratéxica
	Se o documento é sometido a avaliación ambiental estratéxica simplificada:		
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_01DAE	Documento ambiental estratéxico
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_02ALT0	Plano da alternativa 0*
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_03ALT1	Plano da alternativa 1*
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_04ALT2	Plano da alternativa 2*
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_05IAE	Informe ambiental estratéxico
	Se o documento é sometido a avaliación ambiental estratéxica ordinaria:		
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_06DIE	Documento inicial estratéxico (só cando o promotor solicite directamente AAEO)
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_07ALT0	Plano da alternativa 0* (só cando o promotor solicite directamente AAEO)
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_08ALT1	Plano da alternativa 1* (só cando o promotor solicite directamente AAEO)
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_09ALT2	Plano da alternativa 2* (só cando o promotor solicite directamente AAEO)
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_10EAE	Estudo ambiental estratéxico
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_11PAR	Resultado da participación pública e consultas
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_12RES	Documento resumo
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_13DEAE	Declaración ambiental estratéxica
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_14EXT	Extracto ambiental e medidas de seguimento ambiental segundo o modelo do anexo 6
	08.MOD_ODPXOM		Modificación da ordenación do PXOM Documentación adicional dos plans parciais que modifiquen a ordenación detallada establecida no PXOM
		 INE_TIP_AAAAMM_F_MOD_ODPXOM_01MX	Memoria xustificativa
		 INE_TIP_AAAAMM_F_MOD_ODPXOM_02PORD	Plano de ordenación*
		 INE_TIP_AAAAMM_F_MOD_ODPXOM_03DR	Documento refundido
	INE_TIP_AAAAMM_F_02EDIT ⁽¹⁾		DOCUMENTO DIXITAL EDITABLE
	01.DOC_EDIT		Arquivos do documento dixital editable
		Incorporaranse nesta carpeta a totalidade dos arquivos en formato dixital editable a partir dos que se xere o documento en formato non editable (PDF). Estes arquivos, con independencia de que se trate de documentación escrita ou gráfica, nomearanse co mesmo código que se define neste anexo para os arquivos PDF, e organizaranse seguindo a mesma estrutura de carpetas proposta para estes. No caso concreto da documentación gráfica, de usarse programas informáticos que permitan a xeración de varias presentacións ou series de plans nun mesmo arquivo editable, será a presentación ou serie de plano dentro dese arquivo editabl a que se nomee co mesmo código do arquivo PDF resultante. Con todo, mantense a obriga de xerar como mínimo un arquivo editable por cada grupo temático de plans que se nomeará coa codificación básica do instrumento seguida da expresión "_AMAP; _PINF; _PINFSU; _PINFS; _PORD; _AAE; _MOD_ODPXOM; _AMAPDNR" que proceda, e que se arquivará no seu cartafol correspondente segundo a estrutura de carpetas deste anexo. Respecto da súa extensión, esta será a que corresponda segundo sexa documentación escrita ou gráfica e segundo os programas informáticos empregados para elaborar o documento (.odt, .doc, .docx..., ou a que proceda, para a documentación escrita; .mxd, .qgs..., ou a que proceda, para a documentación gráfica). En ambos casos, garantirase o perfecto enlazamento á orixe da fonte de datos que se empregue para configurar os documentos finais imprimibles e que se achegará na carpeta 02. FONTE_DATOS.	

No caso da documentación gráfica, os arquivos de proxecto editables (.mxd, .qgs...) das diferentes series planimétricas achegaranse perfectamente configurados para posibilitar a súa impresión directa a través da composición de mapa, empregando o modelo de cartela e formato definido no anexo 5 destas normas. Na táboa de contidos ou de capas do proxecto, estas virán perfectamente ordenadas e simbolizadas, de xeito que os dous formatos dixitais do documento (editable e PDF) sexan idénticos. Empregaranse para isto os parámetros preceptivos de simboloxía do anexo 2, sendo que o resto da simboloxía non regulada nestas normas será de elección libre do equipo redactor conforme ao establecido no seu artigo 8.

*Aos efectos destas normas técnicas considérase documentación gráfica a identificada neste cadro de contido cun asterisco.

02. FONTE_DATOS	Carpeta orixe da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados
	Incorporaranse nesta carpeta a totalidade da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados para a elaboración dos arquivos en formato dixital editable imprimible, tanto os correspondentes á documentación escrita coma á documentación gráfica (.ods, .xls, .xlsx, .shp, .gpkg, .gml, .gdb, .mdb, .jpg, .tiff, .pdf, .png...). Preceptivamente achegarase o conxunto de arquivos vectoriais regulados no anexo 3 destas normas que deberán cumprir co modelo de datos do dito anexo e estar nomeados conforme ao disposto nel. Sen prexuízo disto, resulta igualmente preceptiva a achega do resto de arquivos que constitúen a fonte de datos vectoriais do documento de planeamento, elaborados con modelo de datos e nomenclatura libre e a elección do equipo redactor. No caso de que na elaboración da documentación se opte por traballar con bases de datos empaquetadas (.gdb, .mdb, .gpck...) incluírase a base nesta carpeta, nomeada segundo a codificación básica regulada nestas normas coa expresión <code>INE_TIP_AAAAMM_F_BASE_DATOS</code> ou, de empregar programas informáticos que permitan empaquetar nun mesmo arquivo o proxecto e mais a fonte de datos, irá incluída no arquivo editable que se achegue na carpeta 01.DOC_EDIT, se ben neste último caso deixárase constancia desta circunstancia nun arquivo de texto que se achegue nesta carpeta de fonte de datos. En ambos casos, os arquivos preceptivos regulados no anexo 3 destas normas deberán formar parte da base de datos empaquetada. <i>Nota:</i> No caso de que o programa SIX empregado non permita que a información contida nas bases de datos empaquetadas comece por un número engadírase diante da codificación básica anterior un guión baixo segundo a expresión <code>_INE_PXOM_AAAAMM_F_</code>.

⁽¹⁾ No campo TIP da nomenclatura de carpetas e documentos empregárase o dominio seguinte:

- PERI: cando se trate dun plan especial de reforma interior
- PP: cando se trate dun plan parcial

PLAN ESPECIAL (PE) ⁽²⁾

ESTRUTURA DE CARPETAS E CÓDIGO DE ARQUIVOS			DESCRICIÓN
Carpetas	Arquivos		
 INE_PE_AAAAMM_F_01PDF			DOCUMENTO DIXITAL EN PDF
 00.INDEX			Índice xeral do documento
		INE_PE_AAAAMM_F_INDEX	Índice xeral do documento e composición do equipo multidisciplinar
 01.MX			Memoria xustificativa
		INE_PE_AAAAMM_F_MX_01INF	Parte I. Información
		INE_PE_AAAAMM_F_MX_02XUS	Parte II. Xustificación
		INE_PE_AAAAMM_F_MX_03ANX_VIXENCIA	Anexo. Ficha de vixencia de planeamento segundo o modelo do anexo 7
 02.PINF			Planos de información urbanística*
		INE_PE_AAAAMM_F_PINF	Planos de información
 03.PORD			Planos de ordenación urbanística*
		INE_PE_AAAAMM_F_PORD	Planos de ordenación
 04.NU			Normas urbanísticas
		INE_PE_AAAAMM_F_NU	Normativa urbanística
 05.CAT			Catálogo
		INE_PE_AAAAMM_F_CAT_01M	Memoria
		INE_PE_AAAAMM_F_CAT_02F	Fichas que integren o plano de información e situación do elemento catalogado
		INE_PE_AAAAMM_F_CAT_03NP	Normas de protección para cada nivel
 06.EE			Estudo económico e memoria de viabilidade económica
		INE_PE_AAAAMM_F_EE_01EE	Estudo económico
		INE_PE_AAAAMM_F_EE_02MVE	Memoria de viabilidade económica
 07.AAE			Documentación do procedemento de avaliación ambiental estratéxica
Se o documento é sometido a avaliación ambiental estratéxica simplificada:			
		INE_PE_AAAAMM_F_AAE_01DAE	Documento ambiental estratéxico
		INE_PE_AAAAMM_F_AAE_02ALTO	Plano da alternativa 0*
		INE_PE_AAAAMM_F_AAE_03ALT1	Plano da alternativa 1*
		INE_PE_AAAAMM_F_AAE_04ALT2	Plano da alternativa 2*
		INE_PE_AAAAMM_F_AAE_05IAE	Informe ambiental estratéxico
Se o documento é sometido a avaliación ambiental estratéxica ordinaria:			
		INE_PE_AAAAMM_F_AAE_06DIE	Documento inicial estratéxico (só cando o promotor solicite directamente AAEO)
		INE_PE_AAAAMM_F_AAE_07ALTO	Plano da alternativa 0* (só cando o promotor solicite directamente AAEO)
		INE_PE_AAAAMM_F_AAE_08ALT1	Plano da alternativa 1* (só cando o promotor solicite directamente AAEO)
		INE_PE_AAAAMM_F_AAE_09ALT2	Plano da alternativa 2* (só cando o promotor solicite directamente AAEO)
		INE_PE_AAAAMM_F_AAE_10EAE	Estudo ambiental estratéxico

		INE_PE_AAAAMM_F_AAE_11PAR	Resultado da participación pública e consultas
		INE_PE_AAAAMM_F_AAE_12RES	Documento resumo
		INE_PE_AAAAMM_F_AAE_13DEAE	Declaración ambiental estratéxica
		INE_PE_AAAAMM_F_AAE_14EXT	Extracto ambiental e medidas de seguimento ambiental segundo o modelo do anexo 6
	08.MOD_ODPXOM		Modificación da ordenación do PXOM Documentación adicional dos plans especiais que modifiquen a ordenación detallada establecida no PXOM
		INE_PE_AAAAMM_F_MOD_ODPXOM_01MX	Memoria xustificativa
		INE_PE_AAAAMM_F_MOD_ODPXOM_02PORD	Plano de ordenación*
		INE_PE_AAAAMM_F_MOD_ODPXOM_03DR	Documento refundido
	INE_PE_AAAAMM_F_02EDIT		DOCUMENTO DIXITAL EDITABLE
	01.DOC_EDIT		Arquivos do documento dixital editable
		Incorporaranse nesta carpeta a totalidade dos arquivos en formato dixital editable a partir dos que se xere o documento en formato non editable (PDF). Estes arquivos, con independencia de que se trate de documentación escrita ou gráfica, nomearanse co mesmo código que se define neste anexo para os arquivos PDF, e organizaranse seguindo a mesma estrutura de carpetas proposta para estes. No caso concreto da documentación gráfica, de usarse programas informáticos que permitan a xeración de varias presentacións ou series de planos nun mesmo arquivo editable, será a presentación ou serie de plano dentro dese arquivo editabl a que se nomee co mesmo código do arquivo PDF resultante. Con todo, mantense a obriga de xerar como mínimo un arquivo editable por cada grupo temático de planos que se nomeará coa codificación básica do instrumento seguida da expresión "_AMAP; _PINF; _PINFSU; _PINFS; _PORD; _AAE; _MOD_ODPXOM; _AMAPDNR" que proceda, e que se arquivará no seu cartafol correspondente segundo a estrutura de carpetas deste anexo. Respecto da súa extensión, esta será a que corresponda segundo sexa documentación escrita ou gráfica e segundo os programas informáticos empregados para elaborar o documento (.odt, .doc, .docx..., ou a que proceda, para a documentación escrita; .mxd, .qgs..., ou a que proceda, para a documentación gráfica). En ambos casos, garantirase o perfecto enlazamento á orixe da fonte de datos que se empregue para configurar os documentos finais imprimibles e que se achegará na carpeta 02. FONTE_DATOS. No caso da documentación gráfica, os arquivos de proxecto editables (.mxd, .qgs...) das diferentes series planimétricas achegaranse perfectamente configurados para posibilitar a súa impresión directa a través da composición de mapa, empregando o modelo de cartela e formato definido no anexo 5 destas normas. Na táboa de contidos ou de capas do proxecto, estas virán perfectamente ordenadas e simbolizadas, de xeito que os dous formatos dixitais do documento (editable e PDF) sexan idénticos. Empregaranse para isto os parámetros preceptivos de simboloxía do anexo 2, sendo que o resto da simboloxía non regulada nestas normas será de elección libre do equipo redactor conforme ao establecido no seu artigo 8. *Aos efectos destas normas técnicas considérase documentación gráfica a identificada neste cadro de contido cun asterisco.	
	02. FONTE_DATOS		Carpeta orixe da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados
		Incorporaranse nesta carpeta a totalidade da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados para a elaboración dos arquivos en formato dixital editable imprimible, tanto os correspondentes á documentación escrita coma á documentación gráfica (.ods, .xls, .xlsx, .shp, .gpkg, .gml, .gdb, .mdb, .jpg, .tiff, .pdf, .png...). Preceptivamente achegarase o conxunto de arquivos vectoriais regulados no anexo 3 destas normas que deberán cumprir co modelo de datos do dito anexo e estar nomeados conforme ao disposto nel. Sen prexuízo disto, resulta igualmente preceptiva a achega do resto de arquivos que constitúen a fonte de datos vectoriais do documento de planeamento, elaborados con modelo de datos e nomenclatura libre e a elección do equipo redactor. No caso de que na elaboración da documentación se opte por traballar con bases de datos empaquetadas (.gdb, .mdb, .gpck...) incluírase a base nesta carpeta, nomeada segundo a codificación básica regulada nestas normas coa expresión INE_TIP_AAAAMM_F_BASE_DATOS ou, de empregar programas informáticos que permitan empaquetar nun mesmo arquivo o proxecto e mais a fonte de datos, irá incluída no arquivo editable que se achegue na carpeta 01.DOC_EDIT, se ben neste último caso deixárase constancia desta circunstancia nun arquivo de texto que se achegue nesta carpeta de fonte de datos. En ambos casos, os arquivos preceptivos regulados no anexo 3 destas normas deberán formar parte da base de datos empaquetada.	

		<i>Nota: No caso de que o programa SIX empregado non permita que a información contida nas bases de datos empaquetadas comece por un número engadirase diante da codificación básica anterior un guión baixo segundo a expresión _INE_PXOM_AAAAMM_F_.</i>
--	--	---

⁽²⁾ Esta estrutura de carpetas e documentos resulta de aplicación para os plans especiais que non sexan plans especiais de reforma interior.

DELIMITACIÓN DE NÚCLEO RURAL (DNR)

ESTRUTURA DE CARPETAS E CÓDIGO DE ARQUIVOS			DESCRICIÓN
Carpetas		Arquivos	
	INE_DNR_AAAAMM_F_01PDF		DOCUMENTO DIXITAL EN PDF
	00.INDEX		Índice xeral do documento
		 INE_DNR_AAAAMM_F_INDEX	Índice xeral do documento e composición do equipo multidisciplinar
	01.MX		Memoria xustificativa
		 INE_DNR_AAAAMM_F_MX_01INF	Parte I. Información
		 INE_DNR_AAAAMM_F_MX_02XUS	Parte II. Xustificación
		 INE_DNR_AAAAMM_F_MX_03ANX_VIXENCIA	Anexo. Ficha de vixencia de planeamento segundo o modelo do anexo 7
	02.AMAPDNR		Análise do modelo de asentamento poboacional
		 INE_DNR_AAAAMM_F_AMAPDNR_01F	Ficha
		 INE_DNR_AAAAMM_F_AMAPDNR_02PINF	Planos de información*
		 INE_DNR_AAAAMM_F_AMAPDNR_03PORD	Planos de ordenación*
		 INE_DNR_AAAAMM_F_AMAPDNR_04OF	Fotografías aéreas
	03.NU		Normas urbanísticas
		 INE_DNR_AAAAMM_F_NU	Normativa urbanística
	04.CAT		Catálogo
		 INE_DNR_AAAAMM_F_CAT_01M	Memoria
		 INE_DNR_AAAAMM_F_CAT_02F	Fichas que integren o plano de información e situación do elemento catalogado
		 INE_DNR_AAAAMM_F_CAT_03NP	Normas de protección para cada nivel
	05.AAE		Documentación do procedemento de avaliación ambiental estratéxica
	Se o documento é sometido a avaliación ambiental estratéxica simplificada:		
		 INE_DNR_AAAAMM_F_AAE_01DAE	Documento ambiental estratéxico
		 INE_DNR_AAAAMM_F_AAE_02ALT0	Plano da alternativa 0*
		 INE_DNR_AAAAMM_F_AAE_03ALT1	Plano da alternativa 1*
		 INE_DNR_AAAAMM_F_AAE_04ALT2	Plano da alternativa 2*
		 INE_DNR_AAAAMM_F_AAE_05IAE	Informe ambiental estratéxico
	Se o documento é sometido a avaliación ambiental estratéxica ordinaria:		
		 INE_PE_AAAAMM_F_AAE_06DIE	Documento inicial estratéxico (só cando o promotor solicite directamente AAEO)
		 INE_PE_AAAAMM_F_AAE_07ALT0	Plano da alternativa 0* (só cando o promotor solicite directamente AAEO)
		 INE_PE_AAAAMM_F_AAE_08ALT1	Plano da alternativa 1* (só cando o promotor solicite directamente AAEO)
		 INE_PE_AAAAMM_F_AAE_09ALT2	Plano da alternativa 2* (só cando o promotor solicite directamente AAEO)
		 INE_DNR_AAAAMM_F_AAE_10EAE	Estudo ambiental estratéxico
		 INE_DNR_AAAAMM_F_AAE_11PAR	Resultado da participación pública e consultas

		INE_DNR_AAAAMM_F_AAE_12RES	Documento resumo
		INE_DNR_AAAAMM_F_AAE_13DEAE	Declaración ambiental estratéxica
		INE_DNR_AAAAMM_F_AAE_14EXT	Extracto ambiental e medidas de seguimento ambiental segundo o modelo do anexo 6
	INE_DNR_AAAAMM_F_02EDIT		DOCUMENTO DIXITAL EDITABLE
	01.DOC_EDIT		Arquivos do documento dixital editable
		Incorporaranse nesta carpeta a totalidade dos arquivos en formato dixital editable a partir dos que se xere o documento en formato non editable (PDF). Estes arquivos, con independencia de que se trate de documentación escrita ou gráfica, nomearanse co mesmo código que se define neste anexo para os arquivos PDF, e organizaranse segundo a mesma estrutura de carpetas proposta para estes. No caso concreto da documentación gráfica, de usarse programas informáticos que permitan a xeración de varias presentacións ou series de planos nun mesmo arquivo editable, será a presentación ou serie de plano dentro dese arquivo editabl a que se nomee co mesmo código do arquivo PDF resultante. Con todo, mantense a obriga de xerar como mínimo un arquivo editable por cada grupo temático de planos que se nomeará coa codificación básica do instrumento seguida da expresión "_AMAP; _PINF; _PINFSU; _PINFS; _PORD; _AAE; _MOD_ODPXOM; _AMAPDNR" que proceda, e que se archivará no seu cartafol correspondente segundo a estrutura de carpetas deste anexo. Respecto da súa extensión, esta será a que corresponda segundo sexa documentación escrita ou gráfica e segundo os programas informáticos empregados para elaborar o documento (.odt, .doc, .docx..., ou a que proceda, para a documentación escrita; .mxd, .qgs..., ou a que proceda, para a documentación gráfica). En ambos casos, garantirase o perfecto enlazamento á orixe da fonte de datos que se empregue para configurar os documentos finais imprimibles e que se achegará na carpeta 02. FONTE_DATOS. No caso da documentación gráfica, os arquivos de proxecto editables (.mxd, .qgs...) das diferentes series planimétricas achegaranse perfectamente configurados para posibilitar a súa impresión directa a través da composición de mapa, empregando o modelo de cartela e formato definido no anexo 5 destas normas. Na táboa de contidos ou de capas do proxecto, estas virán perfectamente ordenadas e simbolizadas, de xeito que os dous formatos dixitais do documento (editable e PDF) sexan idénticos. Empregaranse para isto os parámetros preceptivos de simboloxía do anexo 2, sendo que o resto da simboloxía non regulada nestas normas será de elección libre do equipo redactor conforme ao establecido no seu artigo 8. *Aos efectos destas normas técnicas considérase documentación gráfica a identificada neste cadro de contido cun asterisco.	
	02. FONTE_DATOS		Carpeta orixe da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados
		Incorporaranse nesta carpeta a totalidade da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados para a elaboración dos arquivos en formato dixital editable imprimible, tanto os correspondentes á documentación escrita coma á documentación gráfica (.ods, .xls, .xlsx, .shp, .gpkg, .gml, .gdb, .mdb, .jpg, .tiff, .pdf, .png...). Preceptivamente achegarase o conxunto de arquivos vectoriais regulados no anexo 3 destas normas que deberán cumprir co modelo de datos do dito anexo e estar nomeados conforme ao disposto nel. Sen prexuízo disto, resulta igualmente preceptiva a achega do resto de arquivos que constitúen a fonte de datos vectoriais do documento de planeamento, elaborados con modelo de datos e nomenclatura libre e a elección do equipo redactor. No caso de que na elaboración da documentación se opte por traballar con bases de datos empaquetadas (.gdb, .mdb, .gpck...) incluírase a base nesta carpeta, nomeada segundo a codificación básica regulada nestas normas coa expresión INE_TIP_AAAAMM_F_BASE_DATOS ou, de empregar programas informáticos que permitan empaquetar nun mesmo arquivo o proxecto e mais a fonte de datos, irá incluída no arquivo editable que se achegue na carpeta 01.DOC_EDIT, se ben neste último caso deixárase constancia desta circunstancia nun arquivo de texto que se achegue nesta carpeta de fonte de datos. En ambos casos, os arquivos preceptivos regulados no anexo 3 destas normas deberán formar parte da base de datos empaquetada. Nota: No caso de que o programa SIX empregado non permita que a información contida nas bases de datos empaquetadas comece por un número engadírase diante da codificación básica anterior un guión baixo segundo a expresión _INE_PXOM_AAAAMM_F_.	

ESTUDO DE DETALLE (ED)

ESTRUTURA DE CARPETAS E CÓDIGO DE ARQUIVOS			DESCRIPCIÓN
Carpets	Arquivos		
	INE_ED_AAAAMM_F_01PDF		DOCUMENTO DIXITAL EN PDF
	00.INDEX		<i>Indice xeral do documento</i>
		INE_ED_AAAAMM_F_INDEX	<i>Indice xeral do documento e composición do equipo multidisciplinar</i>
	01.MX		Memoria xustificativa
		INE_ED_AAAAMM_F_01MX	<i>Memoria xustificativa</i>
		INE_ED_AAAAMM_F_02ANX_VIXENCIA	<i>Anexo. Ficha de vixencia de planeamento segundo o modelo do anexo 7</i>
	02.PINF		Planos de información urbanística*
		INE_ED_AAAAMM_F_PINF	<i>Planos de información</i>
	03.PORD		Planos de ordenación urbanística*
		INE_ED_AAAAMM_F_PORD	<i>Planos de ordenación</i>
	INE_ED_AAAAMM_F_02EDIT		DOCUMENTO DIXITAL EDITABLE
	01.DOC_EDIT		Arquivos do documento dixital editable
		Incorporaranse nesta carpeta a totalidade dos arquivos en formato dixital editable a partir dos que se xere o documento en formato non editable (PDF). Estes arquivos, con independencia de que se trate de documentación escrita ou gráfica, nomearanse co mesmo código que se define neste anexo para os arquivos PDF, e organizaranse seguindo a mesma estrutura de carpetas proposta para estes. No caso concreto da documentación gráfica, de usarse programas informáticos que permitan a xeración de varias presentacións ou series de planos nun mesmo arquivo editable, será a presentación ou serie de plano dentro dese arquivo editabl a que se nomee co mesmo código do arquivo PDF resultante. Con todo, mantense a obriga de xerar como mínimo un arquivo editable por cada grupo temático de planos que se nomeará coa codificación básica do instrumento seguida da expresión "_AMAP; _PINF; _PINFSU; _PINFS; _PORD; _AAE; _MOD_ODPXOM; _AMAPDNR" que proceda, e que se arquivará no seu cartafol correspondente segundo a estrutura de carpetas deste anexo. Respecto da súa extensión, esta será a que corresponda segundo sexa documentación escrita ou gráfica e segundo os programas informáticos empregados para elaborar o documento (.odt, .doc, .docx..., ou a que proceda, para a documentación escrita; .mxd, .qgs..., ou a que proceda, para a documentación gráfica). En ambos casos, garantirase o perfecto enlazamento á orixe da fonte de datos que se empregue para configurar os documentos finais imprimibles e que se achegará na carpeta 02. FONTE_DATOS. No caso da documentación gráfica, os arquivos de proxecto editables (.mxd, .qgs...) das diferentes series planimétricas achegaranse perfectamente configurados para posibilitar a súa impresión directa a través da composición de mapa, empregando o modelo de cartela e formato definido no anexo 5 destas normas. Na táboa de contidos ou de capas do proxecto, estas virán perfectamente ordenadas e simbolizadas, de xeito que os dous formatos dixitais do documento (editable e PDF) sexan idénticos. Empregaranse para isto os parámetros preceptivos de simboloxía do anexo 2, sendo que o resto da simboloxía non regulada nestas normas será de elección libre do equipo redactor conforme ao establecido no seu artigo 8. *Aos efectos destas normas técnicas considérase documentación gráfica a identificada neste cadro de contido cun asterisco.	
	02. FONTE_DATOS		Carpeta orixe da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados
		Incorporaranse nesta carpeta a totalidade da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados para a elaboración dos arquivos en formato dixital editable imprimible, tanto os correspondentes á documentación escrita coma á documentación gráfica (.ods, .xls, .xlsx, .shp, .gpkg, .gml, .gdb, .mdb, .jpg, .tiff, .pdf, .png...). Preceptivamente achegarase o conxunto de arquivos vectoriais regulados no anexo 3 destas normas que deberán cumprir co modelo de datos do dito anexo e estar nomeados conforme ao disposto nel. Sen prexuízo disto, resulta igualmente preceptiva a achega do resto de arquivos que constitúen a fonte de datos vectoriais do documento de planeamento, elaborados con modelo de datos e nomenclatura libre e a elección do equipo redactor. No caso de que na elaboración da documentación se opte por traballar con bases de datos empaquetadas (.gdb, .mdb, .gpck...) incluírase a base nesta carpeta, nomeada segundo a codificación básica regulada nestas normas coa expresión INE_TIP_AAAAMM_F_BASE_DATOS ou, de empregar programas	

informáticos que permitan empaquetar nun mesmo arquivo o proxecto e mais a fonte de datos, irá incluída no arquivo editable que se achegue na carpeta 01.DOC_EDIT, se ben neste último caso deixárase constancia desta circunstancia nun arquivo de texto que se achegue nesta carpeta de fonte de datos.

En ambos casos, os arquivos preceptivos regulados no anexo 3 destas normas deberán formar parte da base de datos empaquetada.

Nota: No caso de que o programa SIX empregado non permita que a información contida nas bases de datos empaquetadas comece por un número engadírase diante da codificación básica anterior un guión baixo segundo a expresión _INE_PXOM_AAAAMM_F_.

Anexo 5: modelo de cartela e formato A1, A2, A3 e A4

- Formato A1_V
- Formato A1_H
- Formato A2_V
- Formato A2_H
- Formato A3_V
- Formato A3_H
- Formato A4_V
- Formato A4_H

*Espazo reservado para a publicidade das subvencións recibidas ou a formación do instrumento de planeamento.

9 cm

1,5 cm

*Espazo reservado para estampar os datos asociados á sinatura electrónica (identificación do afianzante, data e hora da sinatura), o código de verificación de ser o caso, e o texto da diligencia que corresponda. Esta información estampoarse en todas as páxinas do documento de ser posible, ou a lo menos nunha delas, preferiblemente na primeira. De ser factible, reservarse esta banda esquerda para localizar o espazo destinado á sinatura e diligenciado municipal.

20 cm

A1 VERTICAL

18 cm

1,5 cm

*Espazo reservado para estampar os datos asociados á sinatura electrónica (identificación do afianzante, data e hora da sinatura), o código de verificación de ser o caso, e o texto da diligencia que corresponda. Esta información estampoarse en todas as páxinas do documento de ser posible, ou a lo menos nunha delas, preferiblemente na primeira. De ser factible, reservarse esta banda dereita para localizar o espazo destinado á sinatura e diligenciado autonómico cando proceda.

*** Nota:** O recadro de liña de puntos que enmarca o espazo reservado para as sinaturas e diligenciados dixitais, así como para a publicidade das subvencións concedidas, gráfase neste anexo a efectos ilustrativos mais non debe incorporarse na documentación dos instrumentos de planeamento para non interferir na lexibilidade do seu contido.

LENDAS DE SIMBOLOXÍA

GRÁFICO DE FOLLAS

Escudo / logo do concello	4 cm	NOME DO CONCELLO
		NOME DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO
Logo do redactor	2,5 cm	Equipo redactor do plan
		Fase da tramitación
Código básico		Título do plano
Data		Número do plano
Sistema de coordenadas		Escala gráfica
Escala numérica		

*Espazo reservado para a publicidade das subvencións recibidas para a formulación do instrumento de planeamento

9 cm

A1 HORIZONTAL

1.5 cm

*Espazo reservado para estampar as datas asociadas á sinatura electrónica (identificación do aforante, data e hora da sinatura), o código de verificación de ser o caso, e o texto da dilixencia que corresponda. Esta información estampoarse en todas as páxinas do documento de ser posible, ou a lo menos nunha delas, preferiblemente na primeira. De ser factible, reservarse esta banda esquerda para localizar o espazo destinado á sinatura e dilixencia municipal.

20 cm

1.5 cm

*Espazo reservado para estampar as datas asociadas á sinatura electrónica (identificación do aforante, data e hora da sinatura), o código de verificación de ser o caso, e o texto da dilixencia que corresponda. Esta información estampoarse en todas as páxinas do documento de ser posible, ou a lo menos nunha delas, preferiblemente na primeira. De ser factible, reservarse esta banda dereita para localizar o espazo destinado á sinatura e dilixencia autonómica cando proceda.

* Nota: O recadro de liña de puntos que enmarca o espazo reservado para as sinaturas e dilixenciados dixitais, así como para a publicidade das subvencións concedidas, gráfase neste anexo a efectos ilustrativos mais non debe incorporarse na documentación dos instrumentos de planeamento para non interferir na lexibilidade do seu contido.	LEENDA DE SIMBOLOXÍA	GRÁFICO DE FOLLAS	Escudo / logo do concello	4 cm	NOME DO CONCELLO
			Logo do redactor		NOME DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO
			Código básico	2.5 cm	Equipo redactor do plan
			Data		Fase da tramitación
			Sistema de coordenadas		Título do plano
			Escala numérica		Número do plano
					Escala gráfica

*Espazo reservado para a publicidade das subvencións recibidos para a formulación do instrumento de planeamento.

8 cm

A2 VERTICAL

1.5 cm

*Espazo reservado para estampar os datos asociados á sinatura electrónica (identificación do asinante, data e hora da sinatura), o código de verificación de ser o caso, e o texto da dilixencia que corresponda. Esta información estamparase en todas as páxinas do documento de ser posible, ou a lo menos nunha delas, preferiblemente na primeira. De ser factible, reservarse esta banda esquerda para localizar o espazo destinado á sinatura e dilixenciado municipal.

20 cm

*** Nota:** O recadro de liña de puntos que enmarca o espazo reservado para as sinaturas e dilixenciados dixitais, así como para a publicidade das subvencións concedidas, gráfase neste anexo a efectos ilustrativos mais non debe incorporarse na documentación dos instrumentos de planeamento para non interferir na lexibilidade do seu contido.

LEENDA DE SIMBOLOXÍA

GRÁFICO DE FOLLAS

Escudo / logo do concello	NOME DO CONCELLO	
	NOME DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO	
Logo do redactor	Equipo redactor do plan	
	Fase da tramitación	
Código básico	Título do plano	
Data	Número do plano	
Sistema de coordenadas		
Escala numérica	Escala gráfica	

*Espazo reservado para estampar os datos asociados á sinatura electrónica (identificación do asinante, data e hora da sinatura), o código de verificación de ser o caso, e o texto da dilixencia que corresponda. Esta información estamparase en todas as páxinas do documento de ser posible, ou a lo menos nunha delas, preferiblemente na primeira. De ser factible, reservarse esta banda dereita para localizar o espazo destinado á sinatura e dilixenciado autonómico cando proceda.

1.5 cm

*Espazo reservado para estampar os datos asociados á sinatura electrónica (identificación do asinante, data e hora da sinatura), o código de verificación de ser o caso, e o texto da dilixencia que corresponda. Esta información estampase en todos os páxinas do documento de ser posible, ou a lo menos nunha delas, preferiblemente na primeira. De ser factible, reservase esta banda esquerda para localizar o espazo destinado á sinatura e dilixenciado municipal.

8 cm

20 cm

9 cm

1,5 cm

*Espazo reservado para estampar os datos asociados a sintonía electrónica (identificación do asistente, data e hora da sintonía), o código de verificación de ser o caso, e o texto da afluencia que corresponda. Esta información estamperase en todos os páxinas do documento de ser posible, ou a lo menos nunha delas, preferiblemente na primeira. De ser factible, reservárase esta banda dereita para localizar o espazo destinado á sintonía e afluencia autonómico como proceda.

A2 HORIZONTAL

* **Nota:** O recadro de liña de puntos que enmarca o espazo reservado para as sinaturas e dilixenciados dixitais, así como para a publicidade das subvencións concedidas, gráfase neste anexo a efectos ilustrativos mais non debe incorporarse na documentación dos instrumentos de planeamento para non interferir na lexibilidade do seu contido.

LENDAS DE SIMBOLOXÍA

GRÁFICO DE FOLLAS

Escudo / logo do concello	2,5 cm	NOME DO CONCELLO
Logo do redactor		NOME DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO
		Equipo redactor do plan
		Fase da tramitación
Código básico	1,5 cm	Título do plano
Data		Número do plano
Sistema de coordenadas		Escala gráfica
Escala numérica		

*Espazo reservado para a publicidade das subvencións recibidas para a formulación do instrumento de planeamento

9 cm

A3 VERTICAL

1,5 cm

20 cm

9 cm

1,5 cm

*Espazo reservado para estampar os datos asociados á sinatura electrónica (identificación do asinante, data e hora da sinatura), o código de verificación de ser o caso, e o texto da dilixencia que corresponda. Esta información estamparase en todas as páxinas do documento de ser posible, ou a lo menos nunha delas, preferiblemente na primeira. De ser factible, reservarase esta banda esquerda para localizar o espazo destinado á sinatura e dilixenciado municipal.

*** Nota:** O recadro de liña de puntos que enmarca o espazo reservado para as sinaturas e dilixenciados dixitais, así como para a publicidade das subvencións concedidas, gráfase neste anexo a efectos ilustrativos mais non debe incorporarse na documentación dos instrumentos de planeamento para non interferir na lexibilidade do seu contido.

LENDAS DE SIMBOLOXÍA

GRÁFICO DE FOLLAS

Escudo / logo do concello	2,5 cm	NOME DO CONCELLO
Logo do redactor		NOME DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO
		Equipo redactor do plan
Código básico	1,5 cm	Fase da tramitación
Data		Título do plano
Sistema de coordenadas		Número do plano
Escala numérica		Escala gráfica



*Espazo reservado para estampar os datos asociados á sinatura electrónica (identificación do asinante, data e hora da sinatura), o código de verificación de ser o caso, e o texto da dilixencia que corresponda. Esta información estamparase en todas as páxinas do documento de ser posible, ou a lo menos nunha delas, preferiblemente na primeira. De ser factible, reservarase esta banda dereita para localizar o espazo destinado á sinatura e dilixenciado autonómico cando proceda.

*Espazo reservado para a publicidade das subvencións recibidas para a formulación do instrumento de planeamento.

*Espazo reservado para estampar os datos asociados á sinatura electrónica (identificación do asinante, data e hora da sinatura), o código de verificación de ser o caso, e o texto da dilixencia que corresponda. Esta información estamparase en todas as páxinas do documento de ser posible, ou a lo menos nunha delas, preferiblemente na primeira. De ser factible, reservarase esta banda esquerda para localizar o espazo destinado á sinatura e dilixenciado municipal.

20 cm

8 cm

A3 HORIZONTAL

9 cm

1,5 cm

*** Nota:** O recadro de liña de puntos que enmarca o espazo reservado para as sinaturas e dilixenciados dixitais, así como para a publicidade das subvencións concedidas, gráfase neste anexo a efectos ilustrativos mais non debe incorporarse na documentación dos instrumentos de planeamento para non interferir na lexibilidade do seu contido.

LENDAS DE SIMBOLOXÍA


GRÁFICO DE FOLLAS

Escudo / logo do concello	2,5 cm	NOME DO CONCELLO
Logo do redactor		NOME DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO
		Equipo redactor do plan
Código básico	1,5 cm	Fase da tramitación
Data		Título do plano
Sistema de coordenadas		Número do plano
Escala numérica		Escala gráfica

*Espazo reservado para estampar os datos asociados á sinatura electrónica (identificación do asinante, data e hora da sinatura), o código de verificación de ser o caso, e o texto da dilixencia que corresponda. Esta información estamparase en todas as páxinas do documento de ser posible, ou a lo menos nunha delas, preferiblemente na primeira. De ser factible, reservarase esta banda dereita para localizar o espazo destinado á sinatura e dilixenciado autonómico cando proceda.

*Espazo reservado para a publicidade das subvencións recibidas para a formulación do instrumento de planeamento.	LOGO DO EQUIPO REDACTOR	ESCUDO / LOGO DO CONCELLO
*Espazo reservado para estampar os datos asociados á sinatura electrónica (identificación do asinante, data e hora da sinatura), o código de verificación de ser o caso, e o texto da dillixencia que corresponda. Esta información estamparase en todas as páxinas do documento de ser posible, ou a lo menos nunha delas, preferiblemente na primeira. De ser factible, reservarase esta banda esquerda para localizar o espazo destinado á sinatura e dillixenciado municipal.	A4 VERTICAL	
NOME DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO	NOME DO CONCELLO	
EQUIPO REDACTOR	1 de 1	FASE DE TRAMITACIÓN E DATA
*Espazo reservado para estampar os datos asociados á sinatura electrónica (identificación do asinante, data e hora da sinatura), o código de verificación de ser o caso, e o texto da dillixencia que corresponda. Esta información estamparase en todas as páxinas do documento de ser posible, ou a lo menos nunha delas, preferiblemente na primeira. De ser factible, reservarase esta banda dereita para localizar o espazo destinado á sinatura e dillixenciado autonómico cando proceda.		

*Espazo reservado para estampar os datos asociados á sinatura electrónica (identificación do asinante, data e hora da sinatura), o código de verificación de ser o caso, e o texto da dilixencia que corresponda. Esta información estamparase en todas as páxinas do documento de ser posible, ou a lo menos nunha delas, preferiblemente na primeira. De ser factible, reservarase esta banda esquerda para localizar o espazo destinado á sinatura e dilixenciado municipal.



** Nota: O recadro de liña de puntos que enmarca o espazo reservado para as sinaturas e dilixenciados dixitais, así como para a publicidade das subvencións concedidas, gráfase neste anexo a efectos ilustrativos mais non debe incorporarse na documentación dos instrumentos de planeamento para non interferir na lexibilidade do seu contido.*

A4 HORIZONTAL

LOGO DO EQUIPO REDACTOR

ESCUDO / LOGO DO CONCELLO

*Espazo reservado para estampar os datos asociados á sinatura electrónica (identificación do asinante, data e hora da sinatura), o código de verificación de ser o caso, e o texto da dilixencia que corresponda. Esta información estamparase en todas as páxinas do documento de ser posible, ou a lo menos nunha delas, preferiblemente na primeira. De ser factible, reservarase esta banda dereita para localizar o espazo destinado á sinatura e dilixenciado autonómico cando proceda.

NOME DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO

NOME DO CONCELLO

EQUIPO REDACTOR

FASE DE TRAMITACIÓN E DATA

Anexo 6: modelo de extracto ambiental

DATOS DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO

Concello	
Código do instrumento de planeamento	<i>Segundo a codificación básica contida nestas normas técnicas</i>
Denominación do instrumento de planeamento	
Competencia para a aprobación definitiva	☐ Municipal ☐ Autonómica
Dirección electrónica na que figurará o contido íntegro do plan rexistrado a disposición pública	https://cmatv.xunta.gal/rexistro-de-planeamento-urbanistico-de-galicia <i>E a dirección electrónica que, de ser o caso, estableza a administración municipal naqueles casos nos que sexa competente para a aprobación definitiva do documento de planeamento</i>

MEDIDAS ADOPTADAS PARA O SEGUIMIENTO DOS EFECTOS NO MEDIO AMBIENTE DA APLICACIÓN DO PLAN

EXTRACTO AMBIENTAL (cubrir unicamente no caso dos documentos sometidos ao trámite de avaliación ambiental estratéxica ordinaria (AAEO))

I. Xustificación da integración no documento de planeamento dos aspectos ambientais

II. Xustificación de como se tomaron en consideración no documento de planeamento o estudo ambiental estratéxico, os resultados da información pública e das consultas e a declaración ambiental estratéxica, así como, no seu caso, as discrepancias xurdidas no proceso.

III. Razóns da selección da alternativa seleccionada en relación coas alternativas consideradas.

III.1 Análise das alternativas

Núm. alternativa	Vantaxes	Inconvenientes
Alternativa 0		
Alternativa 1		
Alternativa 2		
.....		

III.2 Xustificación da selección

Anexo 7: ficha da vixencia do planeamento do concello trala aprobación do documento en tramitación ⁽¹⁾

DATOS DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO XERAL EN TRAMITACIÓN							
Concello							
Provincia							
Código do instrumento de planeamento				<i>Segundo a codificación básica contida nestas normas técnicas</i>			
PLANEAMENTO VIXENTE TRALA APROBACIÓN DO DOCUMENTO							
Clase	Tipo (TIP)	Nome do instrumento	Data AD	Data DOG	Data BOP	Vixencia	Incidencias / Observacións
PLANEAMENTO QUE TORNA EN HISTÓRICO TRAS A APROBACIÓN DO DOCUMENTO							
Clase	Tipo (TIP)	Nome do instrumento	Data AD	Data DOG	Data BOP		Incidencias / Observacións

Campos da táboa	Dominio dos campos
Clase	PX: planeamento xeral; PD: planeamento de desenvolvemento; OUTRO: outras figuras de planeamento.
Tipo (TIP)	Para o planeamento xeral: PXOM: plan xeral de ordenación municipal; PBM: plan básico municipal; NNSSPP: normas subsidiarias de planeamento; PXOU: plan xeral de ordenación urbana; POMR: proxecto de ordenación do medio rural. Para o planeamento de desenvolvemento: PP: plan parcial; PE: plan especial; PEP: plan especial de protección; PERI: plan especial de reforma interior; PEPRI: plan especial de protección e reforma interior; PEID: plan especial de infraestruturas e dotacións; PS: plan de sectorización; PAU: programa de actuación urbanística. Para outras figuras de planeamento: DNR: delimitación de solo de núcleo rural; ED: estudos de detalle; DSU: delimitación de solo urbano. No caso de que se trate dunha modificación dun destes instrumentos a nomenclatura do (TIP) estará precedida da letra MP, no caso de que se trate dunha corrección de erros estará precedida da letra CE e no caso de que se trate dun documento refundido das letras DR.
Vixencia	NOVO EN TRÁMITE: novo planeamento xeral que aínda se atopa en tramitación; NOVO AD: novo planeamento xeral aprobado definitivamente; API: ámbito de planeamento incorporado (cubrírase o campo con este dominio nos instrumentos de planeamento que correspondan)

(1) No caso particular dos instrumentos en tramitación cubríranse os campos das datas coa expresión "en trámite" ou de estar xa aprobados pero pendentes de publicacións oficiais coa expresión "pendente". Naqueles campos de datas para os cales non se dispoña de información indicárase esta circunstancia coa expresión "sen datos" ou no caso de que estes campos non resulten de aplicación coa expresión "non aplicable".

Anexo 8: catálogo mínimo de obxectos xeográficos da base topográfica do planeamento urbanístico

A continuación detállase o listado de obxectos xeográficos que conforman o conxunto mínimo de elementos que debe conter unha base topográfica de planeamento urbanístico para cumprir co perfil das normas BTG.

O seguinte perfil débese utilizar para as escalas 1:10 000 e 1:5 000, e contén un conxunto de elementos obrigatorios que conforman o núcleo deste perfil. Estes elementos correspóndense cos obxectos xeográficos identificados co nivel 1 (N1) na táboa seguinte. Os obxectos xeográficos fillo identificados co nivel 2 (N2) poderán cartografarse como un obxecto xeográfico independente ou engadirse como un atributo do obxecto xeográfico pai (N1), nun novo campo nomeado como ID_TIPO.

TEMA	CÓD.	NIVEL	CÓD. OBXECTO XEOGRÁFICO PAI	OBXECTO XEOGRÁFICO
Relevo	0002	N1		Curva de nivel
Relevo	0003	N1		Cambio brusco de pendente
Relevo	0004	N2	0003	Escarpado
Relevo	0005	N2	0003	Marxe de bancal
Relevo	0006	N2	0003	Talude
Relevo	0007	N1		Punto de cota
Relevo	0009	N2	0007	Punto de cota en construción elevada
Relevo	9051	N1		Cova natural
Hidrografía	0014	N1		Augas quietas
Hidrografía	0017	N2	0014	Encoro
Hidrografía	0016	N2	0014	Lagoa
Hidrografía	0015	N2	0014	Mar
Hidrografía	0011	N1		Corrente artificial
Hidrografía	0012	N1		Corrente natural
Hidrografía	0013	N1		Costa natural
Hidrografía	0025	N1		Illa
Hidrografía	0018	N1		Punto hidrográfico de interese
Hidrografía	0020	N2	0018	Captación
Hidrografía	0021	N2	0018	Punto fluvial
Hidrografía	0019	N2	0018	Surxencia
Hidrografía	0022	N1		Recinto de auga
Hidrografía	0023	N2	0022	Estanque
Hidrografía	0024	N2	0022	Piscina
Redes de transporte	0026	N1		Camiño
Redes de transporte	0027	N1		Estrada
Redes de transporte	0028	N2	0027	Estrada de calzada dobre
Redes de transporte	0029	N2	0027	Estrada de calzada única
Redes de transporte	0119	N1		Carril bici
Redes de transporte	0033	N1		Senda
Redes de transporte	0035	N1		Vía férrea
Redes de transporte	0041	N1		Vía pecuaria
Redes de transporte	0042	N1		Vía urbana
Edificacións, construcións e poboación	0043	N1		Boca de túnel
Edificacións, construcións e poboación	0044	N1		Cercado
Edificacións, construcións e poboación	0045	N2	0044	Muro
Edificacións, construcións e poboación	0049	N1		Cheminea
Edificacións, construcións e poboación	0051	N1		Depósito
Edificacións, construcións e poboación	0053	N2	0051	Depósito de auga

Edificacións, construcións e poboación	0054	N2	0051	Depósito de hidrocarburos
Edificacións, construcións e poboación	0052	N2	0051	Depósito xenérico
Edificacións, construcións e poboación	0055	N2	0051	Silo
Edificacións, construcións e poboación	0050	N1		Depósito de residuos
Edificacións, construcións e poboación	0056	N1		Edificación
Edificacións, construcións e poboación	1516	N2	0056	Edificación relixiosa
Edificacións, construcións e poboación	1513	N2	0056	Edificación industrial
Edificacións, construcións e poboación	0057	N1		Edificación lixeira
Edificacións, construcións e poboación	0058	N1		Elemento construído
Edificacións, construcións e poboación	0030	N1		Explanación
Edificacións, construcións e poboación	0059	N1		Explotación mineira
Edificacións, construcións e poboación	0060	N2	0059	Explotación a ceo aberto
Edificacións, construcións e poboación	0061	N2	0059	Explotación subterránea
Edificacións, construcións e poboación	0062	N1		Heliporto
Edificacións, construcións e poboación	0064	N1		Peirao-espigón
Edificacións, construcións e poboación	0065	N1		Muralla
Edificacións, construcións e poboación	0066	N1		Muro de contención
Edificacións, construcións e poboación	0067	N1		Pasarela
Edificacións, construcións e poboación	0068	N1		Pista de aeródromo
Edificacións, construcións e poboación	0069	N1		Pista deportiva
Edificacións, construcións e poboación	0070	N1		Presa
Edificacións, construcións e poboación	0080	N1		Ponte
Edificacións, construcións e poboación	0081	N1		Sinal de navegación
Edificacións, construcións e poboación	0082	N1		Torre
Edificacións, construcións e poboación	0086	N2	0082	Torre de tendido
Servizos e instalacións	0087	N1		Aeroxerador
Servizos e instalacións	0088	N1		Antena
Servizos e instalacións	0089	N1		Cinta transportadora
Servizos e instalacións	0090	N1		Condución
Servizos e instalacións	0092	N2	0090	Condución de auga
Servizos e instalacións	0093	N2	0090	Condución de hidrocarburos
Servizos e instalacións	0091	N2	0090	Condución xenérica
Servizos e instalacións	0094	N1		Espazo dotacional
Servizos e instalacións	0095	N2	0094	Aeródromo
Servizos e instalacións	0101	N2	0094	Área de descanso
Servizos e instalacións	0099	N2	0094	Área de peaxe
Servizos e instalacións	0100	N2	0094	Área de servizo
Servizos e instalacións	0102	N2	0094	Camping
Servizos e instalacións	0103	N2	0094	Campo de golf
Servizos e instalacións	0107	N2	0094	Cemiterio
Servizos e instalacións	0097	N2	0094	Estación de autobuses
Servizos e instalacións	0098	N2	0094	Estación ferroviaria
Servizos e instalacións	0112	N2	0094	Instalación de enerxía eléctrica
Servizos e instalacións	0114	N2	0094	Instalación de hidrocarburos
Servizos e instalacións	0115	N2	0094	Instalación de telecomunicacións e medición
Servizos e instalacións	0113	N2	0094	Instalación de tratamento de augas
Servizos e instalacións	0104	N2	0094	Instalación deportiva
Servizos e instalacións	0152	N2	0094	Instalación educativa
Servizos e instalacións	0106	N2	0094	Instalación militar

Servizos e instalacións	0153	N2	0094	Instalación sanitaria
Servizos e instalacións	0108	N2	0094	Parque de atraccións
Servizos e instalacións	0109	N2	0094	Parque-xardín
Servizos e instalacións	0111	N2	0094	Planta de tratamento de residuos
Servizos e instalacións	0096	N2	0094	Peirao
Servizos e instalacións	0110	N2	0094	Recinto industrial
Servizos e instalacións	0105	N2	0094	Xacemento arqueolóxico
Servizos e instalacións	1567	N2	0094	Instalación recreativa
Servizos e instalacións	1570	N2	0094	Estación de bombeo
Servizos e instalacións	9081	N2	0094	Centro penitenciario
Nomes xeográficos	0120	N1		Texto cartográfico
Nomes xeográficos	0121	N1		Nome xeográfico
Cobertura terrestre	0122	N1		Arboredo forestal
Cobertura terrestre	0135	N1		Coberturas húmidas
Cobertura terrestre	0136	N2	0135	Humedais continentais
Cobertura terrestre	0137	N2	0135	Humedais costeiros
Cobertura terrestre	0139	N1		Cortalumes
Cobertura terrestre	0123	N1		Cultivos
Cobertura terrestre	0125	N2	0123	Cultivos leñosos
Cobertura terrestre	0130	N1		Matogueira
Cobertura terrestre	0141	N1		Núcleo urbano
Cobertura terrestre	0131	N1		Praias, dunas e areales
Cobertura terrestre	0132	N1		Roquedo
Cobertura terrestre	0140	N1		Vexetación e arboredo urbano
Cobertura terrestre	0134	N1		Zona queimada

Anexo 9: Declaración responsable

DATOS DA PERSOA DECLARANTE

DATOS DA PERSOA FÍSICA OU XURÍDICA			NIF/CIF
DATOS DO REPRESENTANTE NO SUPOSTO DE PERSOA XURÍDICA			
NOME	PRIMER APELIDO	SEGUNDO APELIDO	DNI/NIE

DATOS DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO

NOME DO CONCELLO	CÓDIGO BÁSICO DO INSTRUMENTO	FASE DE TRAMITACIÓN
NOME DO INSTRUMENTO		
FORMATO DO DOCUMENTO ACHEGADO		
Documento en soporte dixital non editable (PDF) ☐		
Documento en soporte dixital editable ☐		
Documento en soporte papel ☐		

PEGADAS DIXITAIS DO DOCUMENTO EN SOPORTE DIXITAL

DOCUMENTO EN SOPORTE DIXITAL NON EDITABLE (PDF)	
PEGADA DIXITAL 01	
PEGADA DIXITAL 02 (no caso de non poder achegar nun único arquivo comprimido o documento completo en soporte non editable PDF)	
ALGORITMO	FORMATO
DOCUMENTO EN SOPORTE DIXITAL EDITABLE	
PEGADA DIXITAL 01	
PEGADA DIXITAL 02 (no caso de non poder achegar nun único arquivo comprimido o documento completo en soporte editable)	
ALGORITMO	FORMATO

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declaro baixo a súa responsabilidade, que o documento do instrumento de planeamento indicado nesta declaración é plenamente coincidente nos diferentes formatos nos que se achega. No relativo ao soporte dixital, e para garantir a ausencia de alteracións posteriores no documento achegado, declárase que a carpeta comprimida do soporte dixital non editable (PDF) e a carpeta comprimida do soporte dixital editable, identificadas en ambos casos mediante a pegada dixital que se indica nesta declaración, conteñen documentos de planeamento plenamente coincidentes.

SINATURA DO DECLARANTE

LUGAR E DATA